

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO OPERE EDILI DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
1 ED.01.23.004	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tu ... parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale. SOMMANO...	kg	18 '541,60
2 ED.02.01.004.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezioni ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. SOMMANO...	mc	108,12
3 ED.02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una dist. di 15 km. SOMMANO...	m3	2 '818,24
4 ED.02.03.002.002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO...	mc	45,63
5 ED.02.03.004.001	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. SOMMANO...	mc	826,50
6 ED.02.03.009	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. SOMMANO...	mq	757,90
7 ED.03.01.002.001	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO...	mq	382,50
8 ED.03.01.003.007	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cemento ... 0 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. SOMMANO...	mq	2 '474,75
9 ED.03.01.003.008	Massetto isolante in conglomerato cementizio con argilla espansa e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO...	mq	3 '476,50
10 ED.03.02.017.001	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi ... ortante con o senza incastro (con certificato di origine). SOMMANO...	mc	64,69
11 ED.03.03.001.001	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera ... il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. Rck 5 Mpa SOMMANO...	mc	71,53
12 ED.03.03.003.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. Rck 30 Mpa SOMMANO...	mc	454,23
13 ED.03.03.014.001	Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme. Per muri di sostegno e fondazioni. SOMMANO...	mq	199,98
14 ED.03.03.014.002	Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme per strutture in elevazione, pareti anche sottili e simili. SOMMANO...	mq	1 '794,72
15 ED.03.03.019.004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. SOMMANO...	mc	429,96
16 ED.03.03.025	Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata ... ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche. SOMMANO...	mc	4,96

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO OPERE EDILI DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
17 ED.03.04.002	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	Kg	49 '358,07
18 ED.03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldada. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	13 '217,50
19 ED.04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	592,80
20 ED.04.04.007	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di ess ... sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente. SOMMANO...	mq	1 '610,00
21 ED.04.05.013.001	Impermeabilizzazione con cemento speciale a penetrazione ... ione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto. SOMMANO...	mq	198,87
22 ED.05.01.004.005	Solaio a lastre in c.a. tralicciate alleggerite con polistirolo. Per luci nette fino a m 7,50 SOMMANO...	mq	193,44
23 ED.05.03.001	Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	249,60
24 ED.06.01.008.003	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto ... rre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce. SOMMANO...	mq	8 '514,56
25 ED.06.02.010.003	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato in tinta unita, opache dimensioni di cm 30x30 - 20x20 o 15x15. SOMMANO...	mq	102,00
26 ED.06.04.008.008	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. SOMMANO...	mq	621,00
27 ED.06.05.012.003	Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costitui ... lavoro finito. Massetto da cm 4,1 con telo di polietilene. SOMMANO...	mq	2 '448,00
28 ED.06.05.012.004	Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costitui ... dare il lavoro finito. Per ogni cm in più oltre i cm 4,1. SOMMANO...	mq	4 '344,00
29 ED.07.01.005.002	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Spessore mm 4. SOMMANO...	mq	1 '668,43
30 ED.08.01.012	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame, sviluppo superiore a mm. 200 e dello spessore di mm. 8/10. SOMMANO...	mq	172,20
31 ED.09.05.009.003	Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto d ... azione minima mq 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11. SOMMANO...	mq	523,83
32 ED.11.01.001.002	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. SOMMANO...	kg	32 '772,33
33 ED.11.01.004.004	Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Ma ... tati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B.		

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO OPERE EDILI DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
34 ED.11.01.011	Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	1 '799,42
35 ED.11.02.011.002	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.	kg	2 '876,00
36 ED.12.01.004.001	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.	kg	22 '693,89
37 ED.16.02.004.009	Porta antincendio a due battenti in misure standard, cost ... to con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1600 x 2150.	mq	8 '209,46
38 ED.16.02.007.004	Accessori per porte e porte antincendio. Maniglione antipanico tipo Push.	cad	19,00
39 ED.24.01.022.001	Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio Ta ... ombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato	cad	18,00
40 ED.24.01.024.001	Scarnitura delle connessure Scarnitura delle connessure d ... a scarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce	mc	26,13
41 ED.24.01.025.001	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure ... vorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni	mq	682,50
42 ED.24.03.013	Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano, la misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso.	mq	682,50
43 ED.24.13.004	Leggera idrosabbiatura su pareti verticali, orizzontali, ... ta sabbia e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1 '053,50
44 ED.A01.23.001.005	Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speci ... o mm 221/250 e anima tubolare diametro esterno max mm 150.	m	682,50
45 ED.A03.01.013	Vespaio e/o riempimento eseguito con macerie presenti in cantiere, compreso l'assestamento a mano.	m	608,00
46 ED.A03.02.010.004	Esecuzione e/o ripresa di muratura di mattoni pieni disposti a due o piu' teste.	mc	176,00
47 ED.A03.02.017.004	Muratura in laterizio di blocchi termici REI 120 per tamponature compresa la realizzazione di un doppio cordolo in c.a	m3	240,80
48 ED.A03.02.020	Muratura di mattoni in laterizio semipieni (UNI 21 fori), compresa la realizzazione di un doppio cordolo in c.a.	mc	113,62
49 ED.A03.02.040	Parete-cielino divisoria e/o provvisoria in doppia lastra di cartongesso a lastre accoppiate e isolante.	mq	661,44
		m2	554,21

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO OPERE EDILI DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
50 ED.A03.03.024	Canaletta in calcestruzzo per drenaggio all' interno di cunicoli. SOMMANO...	m2	80,94
51 ED.A03.07.010	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a.v. di chiusura cunicoli. SOMMANO...	m2	36,09
52 ED.A04.01.055	Messa in opera ed inghisaggio delle testate delle travi in acciaio SOMMANO...	cadauno	54,00
53 ED.A04.01.061	Connettori in acciaio Feb44k diam. mm.16 lunghezza fino a m.1.00, in opera mediante fissaggio chimico. SOMMANO...	cadauno	434,00
54 ED.A04.01.062	Connettori in acciaio Feb44k diam. mm.20 lunghezza fino a m.1.00, in opera mediante fissaggio chimico. SOMMANO...	cadauno	444,00
55 ED.A05.02.020	Pannello strutturale sottotegola in schiuma di poliuretano spessore cm. 8.5 rivestito in alluminio goffrato SOMMANO...	m2	249,60
56 ED.A06.01.001	Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento. Sb ... mento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	1 ' 825,20
57 ED.A06.02.006	Rivestimento con lastre di pietra bianca o rosato di Verona. Di spessore fino a di cm 3. SOMMANO...	mq	83,17
58 ED.A06.02.007.003	Rivestimento a formazione di basamento sagomato con lastre di pietra bianca o rosata di Verona. Spessore di cm 4. SOMMANO...	mq	65,18
59 ED.A06.02.008	Fornitura e posa in opera di lastre di Trachite per coperture, spessore fino a di cm 6. SOMMANO...	mq	28,80
60 ED.A06.03.003	Zocchetto battiscopa in pietra bianca o rosato di Verona. Di altezza media fino a cm 22 e spessore cm 1-1,50. SOMMANO...	m	1 ' 534,80
61 ED.A06.03.010	Ciglio sagomato in pietra bianca o rosato di Verona dimensioni circa cm. 12x20. SOMMANO...	m	453,80
62 ED.A06.03.011.010	Lastre di pietra Bianca o Rosata di Verona per soglie, davanzali di finestra. Spessore fino a cm 4. SOMMANO...	mq	139,45
63 ED.A06.04.005.009	Pavimento in lastre di pietra bianca o rosata di Verona spess. cm. 3 per pedate e alzate di scalini, pianerottoli, ecc.. SOMMANO...	mq	354,80
64 ED.A06.04.005.010	Pavimento in lastre di pietra bianca o rosata di Verona delle dimensioni di cm. 60x30 spess. cm.2 SOMMANO...	mq	729,00
65 ED.A06.04.005.011	Pavimento in lastre di pietra bianca o rosata di Verona per inserti delle dimensioni di cm. 50x10x2 o 40x10x2. SOMMANO...	mq	272,00
66 ED.A06.04.005.012	Pavimento in lastre di pietra Trachite spessore cm 4 compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	382,50
67 ED.A07.03.005	Controsoffitto in pannelli di fibra minerale o di roccia tipo FC1 di progetto in opera su orditura non in vista SOMMANO...	mq	313,50

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO OPERE EDILI DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
68 ED.A07.03.013	Controsoffittatura in cartongesso tipo FC2 di progetto SOMMANO...	m2	170,00
69 ED.A07.03.014	Controsoffittatura in lastre in calcio-silicato spess. mm. 13 REI 120 tipo FC3 di progetto SOMMANO...	m2	133,00
70 ED.A08.01.004.00 5	Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare. Della sezione cm 12x12 o diametro mm 120, spessore 8/10. SOMMANO...	m	396,00
71 ED.A08.01.005.00 5	Canale di gronda in rame, liscio o sagomato. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 60. SOMMANO...	m	108,80
72 ED.A08.04.004	Giunti a pavimento tipo "Joint" FP 135 SOMMANO...	m	32,50
73 ED.A09.01.007001	Porte in legno di Abete tamburate rivestite con impiallacciatura e bugnate, (luce netta cm 160 x 215-250.) SOMMANO...	ognuno	3,00
74 ED.A09.01.013.00 3	Corrimano del diametro finito di mm 60, lucidato fornito e posto in opera. In legno di Rovere. SOMMANO...	m	403,50
75 ED.A09.01.013.00 4	Corrimano della sezione finita di mm 150x30, lucidato. In legno di Rovere. SOMMANO...	m	265,00
76 ED.A09.03.050	Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico, verniciato nei tipi e colori a scelta della D.L. . SOMMANO...	m2	377,59
77 ED.A09.04.010	Lucernai realizzati con profili in lega di alluminio tipo "Schuco Fw60" o equivalente. SOMMANO...	m2	345,00
78 ED.A09.05.006.03 0	Vetrare termoacustiche isolanti. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 10-12-8/9. SOMMANO...	mq	345,00
79 ED.A09.05.006.04 0	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine. Vetro camera mm 10/11-16-8/9. SOMMANO...	m2	342,03
80 ED.A10.01.001.01 0	Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali. Per ringhiere, inferriate, parapetti, grigliati, cancelli ecc.. SOMMANO...	kg	33 ´ 683,25
81 ED.A10.01.001.02 0	Solo posa in opera acciaio per impieghi non strutturali. Per ringhiere, inferriate, parapetti, grigliati, cancelli ecc.. SOMMANO...	kg	4 ´ 160,00
82 ED.A12.01.026	Rivestimento marmorino compresa lucidatura a cera o a sapone. SOMMANO...	mq	131,00
83 ED.A16.02.007.01 6	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo sopraluce in vetro tipo Pirex REI 120 SOMMANO...	m2	5,04
84 ED.W01.001	Lavori di pulizia e disinfestazione dei locali oggetto di intervento. SOMMANO...	m2	6 ´ 258,25

ALLEGATO B			
pag. 1			
Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
1 AS-302 NP-F152	ASCENSORE OLEODINAMICO PORTATA 630 Kg voce n.1	SOMMANO... a corpo	1,00
			1,00
2 F100.03 DEI-035063d	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO DN200 voce n.6	SOMMANO... ml	301,00
			301,00
3 F100.05 DEI-035063f	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO DN315 voce n.7	SOMMANO... ml	150,00
			150,00
4 F120 NP-F025	STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE voce n.5	SOMMANO... a corpo	1,00
			1,00
5 IN101 NP-F151	GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO voce n.2	SOMMANO... a corpo	1,00
			1,00
6 IN201.3 13.15.0240.007	TUBAZIONI IN PEAD PN16 Dest 110 mm voce n.3	SOMMANO... ml	275,00
			275,00
7 IN201.6 13.15.0240.009	TUBAZIONI IN PEAD PN16 Dest 140mm voce n.4	SOMMANO... ml	470,00
			470,00
8 OP103 DEI-035021	RINTERRI E RINFIANCHI CON SABBIA voce n.44	SOMMANO... mc	289,00
			289,00
9 OP110.1 DEI 135018c/20c	POZZETTO IN C.A.V. 60x60x120 cm voce n.45	SOMMANO... ognuno	30,00
			30,00
10 OP110.3 DEI 135018c/20X	POZZETTO IN C.A.V. 50x50x80 cm voce n.46	SOMMANO... ognuno	32,00
			32,00
11	CHIUSINI DI GHISA CARRABILI		

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
OP111.1 DEI 135024	voce n.47		1 '200,00
	SOMMANO...	kg	1 '200,00
12 TC-401.1 NP-F153	GENERATORE TERMICO A CONDENSAZIONE POT.375 KW voce n.8		1,00
	SOMMANO...	cadauno	1,00
13 TC-401.2 NP-F177	CAMINO IN ACCIAIO INOSSIDABILE PARTE ESTERNA RAME DIAM. INT.250 mm voce n.9		1,00
	SOMMANO...	a corpo	1,00
14 TC-402.1 NP-F154	GRUPPO FRIGORIFERO POT. 375 KW voce n.10		1,00
	SOMMANO...	cadauno	1,00
15 TC-403.1 NP-F155	UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA -004A voce n.11		1,00
	SOMMANO...	cadauno	1,00
16 TC-403.2 NP-F156	UNITA' TRATTAMENTO ARIA UTA -007 voce n.12		1,00
	SOMMANO...	cadauno	1,00
17 TC-404.1 13.04.0020.006	VENTILCONVETTORE CON MOBILETTO POT. FRIGO 4kW voce n.13		14,00
	SOMMANO...	cadauno	14,00
18 TC-404.2 13.04.0020.008	VENTILCONVETTORE CON MOBILETTO POT. FRIGO 8kW voce n.14		23,00
	SOMMANO...	cadauno	23,00
19 TC-404.3 13.04.0020.008	VENTILCONVETTORE A PARETE POT. FRIGO 8kW voce n.15		24,00
	SOMMANO...	cadauno	24,00
20 TC-405.7 NP-F163	ELETTROPOMPA MONOBLOCCO DN80/DN65 5,5kW voce n.16		2,00
	SOMMANO...	cadauno	2,00
21 TC-410.12 NP-F199	RISTRUTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI NELLA CENTRALE FRIGORIFERA voce n.21		1,00
	SOMMANO...	a corpo	1,00

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
22 TC-410.5 DEI Lug2008 025153.g	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO DIAM. 2" voce n.17	SOMMANO... kg	2 '464,70 2 '464,70
23 TC-410.6 DEI Lug2008 025153.h	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO DIAM. 2"1/2 voce n.18	SOMMANO... kg	2 '503,80 2 '503,80
24 TC-410.7 DEI Lug2008 025153.i	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO DIAM. 3" voce n.19	SOMMANO... kg	1 '453,30 1 '453,30
25 TC-410.8 DEI Lug2008 025152.h	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO DIAM. 4" (DE114.3) voce n.20	SOMMANO... m	215,00 215,00
26 TC-413.1 DEI 025152.h	TUBI IN RAME PREISOLATO DE 22mm voce n.22	SOMMANO... ml	745,00 745,00
27 TC-414.7 NP-F170	COLLETTORE IN ACCIAIO NERO DN300, LUNGH. 9 m voce n.23	SOMMANO... cadauno	1,00 1,00
28 TC-416.1 NP-F178	RACCOLTA CONDENSE FAN-COILS voce n.24	SOMMANO... ognuno	63,00 63,00
29 TC-417.1 DEI2008.215003	CARPENTERIA IN FERRO voce n.25	SOMMANO... kg	1 '000,00 1 '000,00
30 TC-446.21 NP-F196	SILENZIATORE DA CANALE DIM. 800x900mm voce n.27	SOMMANO... cadauno	6,00 6,00
31 TC-446.5 DEI Lug2008 035203.d	PEZZO SPECIALE IN LAMIERA ZINCATA voce n.26	SOMMANO... m2	120,00 120,00
32 TC-447.2 Umb07.13.24.004	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI ISOLATE DI 200mm voce n.28		245,00
			245,00

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
			245,00
2.004	SOMMANO...	m	245,00
33 TC-447.3 Umb07.13.24.004 2.005	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI ISOLATE DI 250mm voce n.29		210,00
	SOMMANO...	m	210,00
34 TC-447.4 Umb07.13.24.004 2.014	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI ISOLATE DI 700mm voce n.31		240,00
	SOMMANO...	m	240,00
35 TC-447.5 Umb07.13.24.004 2.006	CANALIZZAZIONI CIRCOLARI DI 300mm voce n.30		77,00
	SOMMANO...	m	77,00
36 TC-450.11b 13.16.0180.001	RIVESTIMENTO TUBAZIONI IN PVC voce n.32		570,00
	SOMMANO...	mq	570,00
37 TC-450.24 13.16.0070.007	ISOLANTE IN ELASTOMERO PER TUBAZIONI ESTERNE 2" voce n.33		150,00
	SOMMANO...	m	150,00
38 TC-450.25 13.16.0070.008	ISOLANTE IN ELASTOMERO PER TUBAZIONI ESTERNE 2"1/2 voce n.34		290,00
	SOMMANO...	m	290,00
39 TC-450.26 13.16.0070.009	ISOLANTE IN ELASTOMERO PER TUBAZIONI ESTERNE 3" voce n.35		140,00
	SOMMANO...	m	140,00
40 TC-450.27 13.16.0070.010	ISOLANTE IN ELASTOMERO PER TUBAZIONI ESTERNE 4" voce n.36		140,00
	SOMMANO...	m	140,00
41 TC-451.1 13.16.0190.007	ISOLANTE PER CANALI RETTANGOLARI SPESS. 20mm voce n.37		220,00
	SOMMANO...	mq	220,00
42 TC-460.7 13.14.0160.010	ADDOLCITORE A DOPPIA COLONNA: DN 40 (1"1/2), Q = 10,0 voce n.38		1,00
	SOMMANO...	cad	1,00
43	SISTEMA DI REGOLAZIONE UTA-004A		

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO IMPIANTI DI FORZA MOTRICE DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
1 DEI 025012m FM	CAVO UNIPOLARE G7 SEZIONE 150 MMQ 0,6/1kV voce n.10 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	450,00
			450,00
2 DEI 025023 f FM	CAVO TETRAPOLARE G7 SEZIONE 35 MMQ 0,6/1kV voce n.13 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	370,00
			370,00
3 DEI 025098h FM	TUBO FLESSIBILE CORRUGATO DA 160mm voce n.17 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	840,00
			840,00
4 DEI 125003 o FM	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA RAFFR. AD ARIA voce n.8 - Categorie: 001.001	SOMMANO... ognuno	1,00
			1,00
5 DEI 155039c FM	GRUPPO DI CONTINUITA' Tipo "COB" voce n.9 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
6 DEI.03084c FM	CHIUSINO IN GHISA 95x95 cm voce n.18 - Categorie: 001.001	SOMMANO... ognuno	8,00
			8,00
7 NP-FM001 FM-001	QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE "QGBT-2" AMPLIAMENTO voce n.1 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
8 NP-FM002 FM-002	QUADRO GENERALE DI EMERGENZA "QGE-1" voce n.2 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
9 NP-FM003 FM-003	QUADRO DI B.T. PIANO PRIMO "QA-1" voce n.3 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
10 NP-FM004 FM-004	QUADRO DI B.T. PIANO PRIMO "QA-2" voce n.4 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
11	QUADRO DI B.T. PIANO PRIMO "QB-1"		

Num.Ord. TARIFFA	4° LOTTO IMPIANTI DI FORZA MOTRICE DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
NP-FM004 FM-004.1	voce n.5 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
12 NP-FM004 FM-004.2	QUADRO DI B.T. PIANO PRIMO "QB-2" voce n.6 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
13 NP-FM005 FM-005	QUADRO DI B.T. PIANO TERRA "QPT-1" voce n.7 - Categorie: 001.001	SOMMANO... n.	1,00
			1,00
14 P FM010 NP	PASSERELLA PORTACAVI ZINCATA 300x75 mm voce n.14 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	150,00
			150,00
15 P FM011 NP	PASSERELLA PORTACAVI ZINCATA 400x75 mm voce n.15 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	150,00
			150,00
16 P FM012 NP	PASSERELLA PORTACAVI ZINCATA 500x75 mm voce n.16 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	200,00
			200,00
17 Pr.Reg.Umbria FM	CAVO PENTAPOLARE G7 SEZIONE 10 MMQ 0,6/1kV voce n.11 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	1 '500,00
			1 '500,00
18 Pr.Reg.Umbria FM	CAVO PENTAPOLARE G7 SEZIONE 25 MMQ 0,6/1kV voce n.12 - Categorie: 001.001	SOMMANO... m	1 '500,00
			1 '500,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	5° LOTTO OPERE EDILI DESCRIZIONE SINTETICA	unità di misura	Quantità
1 ED.02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza. SOMMANO...	mc	3 '347,60
2 ED.02.01.003.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. SOMMANO...	mc	409,08
3 ED.02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell aambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una dist. di 15 km. SOMMANO...	m3	3 '756,68
4 ED.02.03.004.001	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. SOMMANO...	mc	1 '552,84
5 ED.02.04.002.004	Rimozione di pavimentazione in selciato alla pesarese compresa la pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo. SOMMANO...	mq	1 '040,00
6 ED.03.03.001.001	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. Rck 5 Mpa SOMMANO...	mc	72,89
7 ED.03.03.003.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. Rck 30 Mpa SOMMANO...	mc	216,87
8 ED.03.03.014.001	Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme. Per muri di sostegno e fondazioni. SOMMANO...	mq	396,20
9 ED.03.03.019.004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. SOMMANO...	mc	289,76
10 ED.03.04.002	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	Kg	10 '791,39
11 ED.03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	6 '672,00
12 ED.18.03.018.001	Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie. Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5. SOMMANO...	kg	1 '312,50
13 ED.19.13.001.001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d aarte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 SOMMANO...	mc	746,50
14 ED.19.13.004.002	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa. SOMMANO...	mqxcm	44 '240,00
15 ED.19.13.005.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... erti lapidei di I° Cat. - Misurato al mqxcm dopo la stesa. SOMMANO...	mqxcm	18 '960,00
16 ED.20.01.001.002	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. SOMMANO...	mc	499,60
17	Solo sistemazione in rilevato, massicciata od in riempimento di materiale presente in cantiere.		

[illegible]