COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

Sistema di Qualità certificato per l'applicazione, all'organizzazione, all'assistenza, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, gestione impianti

NUOVO POLO SCOLASTICO
LIDO ADRIANO - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Segretario generale :	Assessore ai LL. PP.	Sindaco
Dott. PAOLO NERI	Dott. ANDREA CORSINI	FABRIZIO MATTEUCCI

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI	Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	**dott. ing. CLAUDIO BONDI**
PROGETTISTA COORDINATORE:	dott. ing. LUCA LEONELLI
PROGETTISTA ACUSTICA ARCHITETTONICA:	dott. ing. LUCA LEONELLI
PROGETTISTA OPERE EDILI:	geom. CLAUDIA GIULIANI dott. ing. ALESSANDRA LEDA
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	dott. ing. ALESSANDRA LEDA
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:	P.I. PIETRO BEZZI
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI E TERMO-IDRAULICI:	dott. ing. MICHELA MARCHETTI
DISEGNATORI:	dis. CLAUDIA MAIOLI

Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
00	Emissione	A. Leda	Leda/Leonelli	L. Leonelli	27/11/2014

ELABORATO:

ESECUTIVI STRUTTURALI - SCUOLA
CASSERATURA SOLAIO PIANO COPERTURA
STRUTTURA IN C.A.

Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato:
FASCICOLO: 2014/06.05/31	G421	D/E	S11
Scala:	File:	Data:	Revisione:
1:50/25	G412-2014/06.05/31-D/E-S11	17 Novembre 2014	R0

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

PER LE SEZIONI A-A ed ES-ES VEDI TAVOLA S17

- MATERIALI -

- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35:	Rck > 350 daN/cmq
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE:	XC2
COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE:	3.5 cm
DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE:	15 m.m
CONSISTENZA AL GETTO FONDAZIONI:	S4
CLS ELEVAZIONE CLASSE C28/35:	Rck > 350 daN/cmq
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI ELEVAZIONE:	XC2
COPRIFERRO MINIMO IN ELEVAZIONE:	3.5 cm
DIAMETRO MASSIMO INERTI IN ELEVAZIONE:	15 m.m
CONSISTENZA AL GETTO ELEVAZIONE:	S4
ACCIAIO DA ARMATURA:	B450C
SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA:	>= 500
SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS.	>= 2 MAGLIE

- LEGNO STRUTTURALE -

LEGNO TIPO GL24h

- ACCIAIO DA CARPENTERIA -

ACCIAIO S235

LEGENDA:

PILATRI/SETTI SOTTO AL PIANO

PILATRI/SETTI IN PARTENZA



CASSERATURA SOLAIO PIANO COPERTURA - STRUTTURA IN C.A. - scala 1:50