


NUOVO POLO SCOLASTICO
LIDO ADRIANO - RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO



Segretario generale : Dott. PAOLO NERI		Assessore al LL. PP. Dott. ANDREA CORSINI		Sindaco FABRIZIO MATTEUCCI	
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI			Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. CLAUDIO BONDI					
Firme:					
PROGETTISTA COORDINATORE:		dott. ing. LUCA LEONELLI			
PROGETTISTA ACUSTICA ARCHITETTONICA:		dott. ing. LUCA LEONELLI			
PROGETTISTA OPERE EDILI:		geom. CLAUDIA GIULIANI			
		dott. ing. ALESSANDRA LEDA			
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:		dott. ing. ALESSANDRA LEDA			
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:		P.I. PIETRO BEZZI			
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI E TERMO-IDRAULICI:		dott. ing. MICHELA MARCHETTI			
DISEGNATORI:		dis. CLAUDIA MAIOLI			
00 Emissione		A. Leda		Leda/Leonelli	L. Leonelli
Rev. Descrizione:		Redatto:		Controllato:	Approvato:
					Data:
ELABORATO:					
ESECUTIVI STRUTTURALI - PALESTRA CASSERATURA PLATEA DI FONDAZIONE					
Codice Intervento: FASCICOLO: 2014/06.05/31		Codice Edificio: G421		Codice Fase: D/E	
Codice Elaborato: S37		Data: 02 Dicembre 2014		Revisione: R0	
Scala: 1:50		File: G412-2014/06.05/31-D/E-S37			

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

PER LE SEZIONI D-D ed F-F VEDI TAVOLA S48

- MATERIALI -

- CEMENTO ARMATO -
CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35: R_{ck} > 350 daN/cm²
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE: XC2
COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 3.5 cm
DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm
CONSISTENZA AL GETTO FONDAZIONI: S4

CLS ELEVAZIONE CLASSE C28/35: R_{ck} > 350 daN/cm²
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI ELEVAZIONE: XC2
COPRIFERRO MINIMO IN ELEVAZIONE: 3.5 cm
DIAMETRO MASSIMO INERTI IN ELEVAZIONE: 15 mm
CONSISTENZA AL GETTO ELEVAZIONE: S4

ACCIAIO DA ARMATURA: B450C
SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø
SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS: >= 2 MAGLIE

- LEGNO STRUTTURALE -


TRAVI PRINCIPALI: LEGNO TIPO GL30s
TRAVI SECONDARIE: LEGNO TIPO GL24h

- ACCIAIO DA CARPENTERIA -



ACCIAIO S235

LEGENDA:

PILATRI/SETTI SOTTO AL PIANO



PILATRI/SETTI IN PARTENZA



CASSERATURA PLATEA DI FONDAZIONE - scala 1:50