



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI


SERVIZIO EDILIZIA



Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

NUOVO POLO SCOLASTICO LIDO ADRIANO – RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Segretario Generale Dott. PAOLO NERI		Assessore ai LL.PP.: ROBERTO GIOVANNI FAGNANI		Sindaco MICHELE DE PASCALE	
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI			Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI		
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Claudio Bondi					
PROGETTISTA COORDINATORE: Dott. Ing. Luca Leonelli					
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: dott. Ing. Luca Leonelli					
PROGETTISTA OPERE EDILI: dott. Ing. Alessandra Leda					
PROGETTISTA OPERE EDILI: Geom. Claudia Giuliani					
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: dott. Ing. Alessandra Leda					
PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO: P.I. Pietro Bezzi					
PROGETTISTA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO: dott. Ing. Michela Marchetti					
ELABORAZIONE GRAFICA: dis. CLAUDIA MAJOLI					
1	REVISIONE ELABORATI	Leda/Giuliani	Leda/Giuliani	L. Leonelli	30/09/2016
0	EMISSIONE	Leda/Giuliani	Leda/Giuliani	L. Leonelli	15/12/2014
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Intervento: FASCICOLO: 2014/06.05/31	Codice Edificio: G421	Codice Fase: D/E	Codice Elaborato: CME
Scala: =	File: G421-2014/06.05/31-D/E-CME_R1	Data: 30 Settembre 2016	Revisione: R1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A CORPO</u>									
	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SpCat 1) AREA ESTERNA (Cat 1) REINTERRI (SbCat 2)									
1 02.02.0010.0 01	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Terreno di scavo fondazioni						3'350,00			
	SOMMANO...	mc					3'350,00	2,41	8'073,50	0,2656
2 02.02.0010.0 02	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimen ... a finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere. rinterro per arrivare a quota +0.11		4075,00			0,150	611,25			
	SOMMANO...	mc					611,25	5,22	3'190,73	0,1050
3 COP.03	COPERTURA (SbCat 18) LINEA VITA						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	16'000,00	16'000,00	0,5263
4 02.01.0030	FOGNATURA (SbCat 21) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FIN ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ø315 ø250 ø160 ø125			105,98 331,18 66,10 73,80	0,945 0,750 0,750 0,375	0,900 0,900 0,900 0,700	90,14 223,55 44,62 19,37			
	SOMMANO...	mc					377,68	8,70	3'285,82	0,1081
5 18.04.0190	SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a prote ... anto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. ø315 ø250 ø160 ø125			105,98 331,18 66,10 73,80	0,945 0,750 0,750 0,375	0,465 0,400 0,310 0,275	46,57 99,35 15,37 7,61			
				105,98 331,18 66,10 73,80		0,080 0,049 0,020 0,013	-8,48 -16,23 -1,32 -0,96			
	Sommano positivi...	mc					168,90			
	Sommano negativi...	mc					-26,99			
	SOMMANO...	mc					141,91	20,41	2'896,38	0,0953
	A R I P O R T A R E								33'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								33'446,43	
6 02.02.0010.0 01	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. ø315 ø250 ø160 ø125			105,98 331,18 66,10 73,80	0,945 0,750 0,750 0,375	0,400 0,400 0,400 0,400	40,06 99,35 19,83 11,07			
	SOMMANO...	mc					170,31	2,41	410,45	0,0135
7 14.01.0070.0 02	PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento ... voro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.						11,00			
	SOMMANO...	cad					11,00	76,74	844,14	0,0278
8 18.02.0060.0 01	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con mi ... a premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160. ø160			66,10			66,10			
	SOMMANO...	m					66,10	8,31	549,29	0,0181
9 18.02.0060.0 03	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con mi ... a premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 250. ø250			331,18			331,18			
	SOMMANO...	m					331,18	20,17	6'679,90	0,2197
10 18.02.0060.0 04	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con mi ... a premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 315. ø315			105,98			105,98			
	SOMMANO...	m					105,98	27,69	2'934,59	0,0965
11 18.04.0010.0 01	POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento v ... pera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40 Piede pluviali						21,00			
	SOMMANO...	cad					21,00	41,93	880,53	0,0290
12 18.04.0040.0 02	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in mura ... esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50. pozzetto per cadotia stradale pozzetto per cadotia stradale						5,00 7,00			
	SOMMANO...	cad					12,00	84,65	1'015,80	0,0334
13 18.04.0050.0 03	POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzet ... l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60. ispezione nera ispezionebianca						7,00 7,00			
	A R I P O R T A R E						14,00		46'761,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						14,00		46'761,13	
14 18.04.0050.0 04	SOMMANO... POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzet ... l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 70x70. linea bianca	cad					14,00	105,22	1'473,08	0,0485
							1,00			
15 18.04.0050.0 04.A	SOMMANO... POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzet ... l'opera finita e funzionante. Dim.i interne cm 100x100. allaccio nero	cad					1,00	119,46	119,46	0,0039
							2,00			
16 18.04.0060.0 04	SOMMANO... COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Comp ... ne superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 70x70.	cad					2,00	158,23	316,46	0,0104
							3,00			
17 18.04.0160.0 03	SOMMANO... GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE. Chiusi ... lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40. chiusini con telaio stradale come da prescrizione HERA - mis interna circa 100*100 caditoia in starda 50*50 caditoie area verde 50*50	dm					3,00	6,33	18,99	0,0006
			3,00			80,000	240,00			
			5,00			29,000	145,00			
			7,00			29,000	203,00			
	SOMMANO...	kg					588,00	2,66	1'564,08	0,0515
18 18.04.0160.0 01	GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE. Chiusi ... avoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5. area verde e camminamento		3,00			21,000	63,00			
	SOMMANO...	kg					63,00	1,84	115,92	0,0038
19 18.04.0030.0 02	PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricat ... pera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.						6,00			
	SOMMANO...	cad					6,00	16,53	99,18	0,0033
20 08.02.0010.0 05	TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS ... one a metro di tubazione posta in opera. D x s = 75 x 3,0. tubo interno servizi		2,00	8,55 7,55 3,65 7,40 4,35 2,80			17,10 7,55 3,65 7,40 4,35 5,60			
	A R I P O R T A R E						45,65		50'468,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						45,65		50'468,30	
21 08.02.0010.0 07	SOMMANO... TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS ... ne a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 4,3.	m		7,30 18,00 7,70			45,65	20,65	942,67	0,0310
22 08.03.0040.0 01	SOMMANO... TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE SEMPLICI E A DOP ... pleta e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 20x20. ventilazioni	m					33,00	31,33	1'033,89	0,0340
23 08.02.0010.0 08	SOMMANO... TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS ... ne a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 4,9. ventilazione	cad	11,00			8,000	88,00	41,14	452,54	0,0149
24 19.02.0012	SOMMANO... SISTEMAZIONE ESTERNA (SbCat 22) FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, ... voro finito.Verrà computato il volume del rilevato finito. rilevato fra parcheggio e marciapiede esistente	m		208,65			208,65	36,23	3'188,24	0,1049
25 19.02.0060	SOMMANO... CONFIGURAZIONE DI SCARPATE, IN RILEVATO O IN TRINCEA. Con ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mc					208,65	10,28	2'144,92	0,0706
26 19.07.0210	SOMMANO... CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino p ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. perimetro parcheggio perimetro marciapiede scuola	mq		107,00	2,500		267,50	2,10	561,75	0,0185
27 19.04.0030.0 01	SOMMANO... CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bitumin ... altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.	m		41,80 278,00			319,80	15,27	4'883,35	0,1606
	A R I P O R T A R E								63'675,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								63'675,66	
28 19.04.0020.0 01	tappetino parcheggio		1229,50			3,500	4'303,25			
	SOMMANO...	mqxc					4'303,25	1,76	7'573,72	0,2491
29 06.04.0470.0 02	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso ... altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. parcheggio		1229,50			10,000	12'295,00			
	SOMMANO...	mqxc					12'295,00	1,53	18'811,35	0,6188
30 19.03.0010.0 01	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCA ... nita. È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6. marciapiede (fino alla soletta computata a parte) marciapiede e zona antistante gli ingressi zona deposito bici (fino allo stabilizzato computato a parte)			278,00 161,40 2,00	1,400		389,20 161,40 47,00			
	SOMMANO...	mq					597,60	25,55	15'268,68	0,5023
31 03.05.0030	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT ... di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cm² 150. zona antistante gli ingressi			161,40		0,100	16,14			
	SOMMANO...	mc					16,14	81,49	1'315,25	0,0433
32 19.02.0043	RETE IN ACCIAIO ELETTRISALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. rete con peso kg/m ² 2.22 armatura muretti rec base verticale			137,65 137,65		0,900 1,600	123,89 220,24			
	SOMMANO...	kg					344,13	1,34	461,13	0,0152
33 18.04.0190	SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI, PROVENIENT ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. deposito bici area parcheggio scarpetta strato di 20 cm superficiale sopra al misto macerie		47,00 1196,00 2,00			0,150 0,300 0,300	7,05 358,80 36,72			
	SOMMANO...	mc		3,40	18,000		402,57	14,24	5'732,60	0,1886
34 19.02.0050	SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a prote ... anto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. deposito bici			43,00		0,100	4,30			
	SOMMANO...	mc					4,30	20,41	87,76	0,0029
	COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione ... osa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro									
	A R I P O R T A R E								112'926,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								112'926,15	
	finito.						1'196,00			
	SOMMANO...	mq					1'196,00	1,55	1'853,80	0,0610
35 20.02.0640.A	RECINZIONE IN RETE METALLICA perimetro muretto rec			134,80		1,500	202,20			
	SOMMANO...	mq					202,20	15,82	3'198,80	0,1052
36 03.03.0130.0 01	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... tto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. recinzione		2,00	137,65		0,900	247,77			
	SOMMANO...	mq					247,77	18,04	4'469,77	0,1470
37 03.03.0012.0 02	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... nita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).		0,27	137,65			37,17			
	SOMMANO...	mc					37,17	102,85	3'822,93	0,1258
38 03.05.0020	BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. barre ø8 kg/m 0.395 e staffe ø8 ogni 20 cm.						200,00			
	SOMMANO...	kg					200,00	1,23	246,00	0,0081
39 10.01.0060.A	CANCELLO IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO. Cancel ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	791,13	791,13	0,0260
40 19.02.0040	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON C ... per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato. Area stradale Area pk bici		1229,50 47,00			0,300 0,200	368,85 9,40			
	SOMMANO...	mc					378,25	41,93	15'860,02	0,5217
41 19.02.0090	SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di flu ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Strato compattato da porre sotto las fondazione in misto granulare -Area pk Strato compattato da porre sotto las fondazione in misto granulare -Area bici		1229,50 47,00			0,300 0,150	368,85 7,05			
	SOMMANO...	mc					375,90	26,90	10'111,71	0,3326
42 GEOT	GEOTESSUTO NON TESSUTO AGUGLIATO per tutta la superficie del parcheggio						1'229,50			
	A R I P O R T A R E						1'229,50		153'280,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1'229,50		153'280,31	
	SOMMANO...	m2					1'229,50	2,47	3'036,87	0,0999
	OPERE A VERDE (SbCat 23)									
43 20.01.0010.0 02	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. Area a verde per lo spessore di cm. 5		4370,00			0,050	218,50			
	SOMMANO...	mc					218,50	78,95	17'250,58	0,5675
44 20.01.0050.0 04	FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato t ... riali ammandanti o a copertura. Per superfici oltre 500 Mq Area a verde						4'370,00			
	SOMMANO...	mq					4'370,00	1,38	6'030,60	0,1984
	CABINA TRASFORMAZIONE ENEL (SbCat 30)									
45 A	CABINA ENEL PREFABBRICATA						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	18'000,00	18'000,00	0,5921
	CORPO SCUOLA (Cat 2) MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 7)									
46 03.01.0030.0 03	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato ceme ... emento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. Scuola MASSETTO IMPIANTI grafico sezione F-F		1084,26				1'084,26			
	SOMMANO...	mq					1'084,26	13,05	14'149,59	0,4654
47 03.01.0030.0 04	COMPENSO MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglom ... to e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. Scuola MASSETTO IMPIANTI del grafico sez. F-F		1084,24			13,000	14'095,12			
	SOMMANO...	mq					14'095,12	1,34	18'887,46	0,6213
48 03.01.0051	MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scuola MASSETTO IMPIANTI per 5 cm. grafico sez. F-F		1084,24				1'084,24			
	SOMMANO...	mq					1'084,24	22,55	24'449,61	0,8043
49 03.01.0052	COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO. Compenso per massetto fibrorinforzato, per ogni									
	A R I P O R T A R E								255'085,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								255'085,02	
50 06.04.0430.0 03	centimetro in più. Scuola MASSETTO IMPIANTI per altri 2 cm.	mq	1084,24			3,000	3'252,72	2,98	9'693,11	0,3189
	SOMMANO...						3'252,72			
	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta ... o occorre per dare l'opera finita. Di plastica da mm 25x5.									
	Aule		12,00	6,50			78,00			
	corridoio		5,00	3,40			17,00			
	atrio		4,00	6,58			26,32			
	s. insegnanti		1,00	4,00			4,00			
	SOMMANO...	m					125,32	1,49	186,73	0,0061
	MURATURE (SbCat 8)									
	PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e corrent ... altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete. SCUOLA <u>MURATURA TIPO A</u>									
51 05.02.0020.0 01	Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm		45,05	2,52	0,120	0,060	0,82			
			26,65	0,86	0,120	0,060	0,17			
			3,77	0,86	0,120	0,060	0,02			
			3,16	0,86	0,120	0,060	0,02			
			37,31	0,86	0,120	0,060	0,23			
			19,34	1,46	0,120	0,060	0,20			
			5,42	2,44	0,120	0,060	0,10			
			3,54	0,71	0,120	0,060	0,02			
	Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm		4,34	47,75	0,040	0,080	0,66			
			7,41	5,65	0,040	0,080	0,13			
			7,41	0,80	0,040	0,080	0,02			
			1,48	3,35	0,040	0,080	0,02			
			10,38	5,65	0,040	0,080	0,19			
			2,51	20,50	0,040	0,080	0,16			
			4,21	5,75	0,040	0,080	0,08			
			1,22	3,75	0,040	0,080	0,01			
	<u>MURATURA TIPO E</u>									
	Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm		10,38	2,31	0,120	0,060	0,17			
	Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm		3,98	11,00	0,040	0,080	0,14			
	SOMMANO...	mc					3,16	1'249,98	3'949,94	0,1299
	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI N ... lta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.									
	SCUOLA <u>MURATURA TIPO A</u>									
	Fronte			43,25	0,250	5,330	57,63			
	aperture		5,00	5,65	0,250	1,700	-12,01			
			3,00	0,80	0,250	0,800	-0,48			
				3,35	0,250	1,700	-1,42			
			2,00	0,80	0,250	1,700	-0,68			
	Retro			43,25	0,250	3,600	38,93			
	aperture		7,00	5,65	0,250	1,700	-16,81			
	Lato Ovest			18,90	0,250	4,265	20,15			
	aperture			2,40	0,250	2,700	-1,62			
	Lato Est			5,75	0,250	5,250	7,55			
	A R I P O R T A R E						91,24		268'914,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						91,24		268'914,80	
				3,75	0,250	4,320	4,05			
	<i>Lati Interni</i>		2,00	2,75	0,250	6,100	8,39			
			2,00	2,50	0,250	4,210	5,26			
				6,58	0,250	1,730	2,85			
			2,00	0,60	0,250	4,430	1,33			
				6,58	0,250	2,630	4,33			
	<u>MURATURA TIPO B</u>									
	<i>Corridoio</i>			47,25	0,220	5,860	60,91			
	<i>Divisori aule</i>		5,00	8,05	0,220	5,750	50,92			
	<i>Divisori atrio</i>		4,00	6,10	0,220	5,795	31,11			
	<i>Ingresso aule</i>		7,00	0,90	0,220	6,040	8,37			
			7,00	0,90	0,220	5,680	7,87			
	<i>Ingresso scuola</i>		2,00	0,34	0,220	6,400	0,96			
				5,40	0,220	3,250	3,86			
	<u>MURATURA TIPO E</u>									
	<i>Lato Est</i>			9,40	0,250	4,720	11,09			
	<i>aperture</i>			1,20	0,250	2,100	-0,63			
	Sommano positivi...	mc					325,56			
	Sommano negativi...	mc					-33,65			
	SOMMANO...	mc					291,91	174,05	50'806,94	1,6713
53 03.02.0210.0 01	MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. SCUOLA MURATURA TIPO C									
	<i>Aula insegnanti</i>			7,45	0,160	6,340	7,56			
				2,00	0,160	12,730	4,07			
	<u>MURATURA TIPO E</u>									
	<i>Lato Est</i>			9,40	0,200	3,210	6,03			
	<i>aperture</i>			1,20	0,200	2,100	-0,50			
	Sommano positivi...	mc					17,66			
	Sommano negativi...	mc					-0,50			
	SOMMANO...	mc					17,16	145,57	2'497,98	0,0822
54 03.02.0110.0 01	MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e ma ... lta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. SCUOLA MURATURA TIPO A									
	<i>Fronte</i>			47,75	0,120	3,610	20,69			
	<i>aperture</i>		5,00	5,65	0,120	2,560	-8,68			
			3,00	0,80	0,120	1,660	-0,48			
			1,00	3,35	0,120	2,560	-1,03			
			2,00	0,80	0,120	2,560	-0,49			
	<i>Retro</i>			47,75	0,120	3,610	20,69			
	<i>aperture</i>		7,00	5,65	0,120	2,560	-12,15			
	<i>Lato Ovest</i>			20,50	0,120	3,610	8,88			
	<i>Lato Est</i>			5,75	0,120	3,610	2,49			
				3,75	0,120	3,610	1,62			
	<i>Lati Interni</i>		2,00	2,75	0,120	6,100	4,03			
			2,00	2,50	0,120	4,210	2,53			
				6,58	0,120	1,730	1,37			
			2,00	0,60	0,120	4,430	0,64			
	A R I P O R T A R E						40,11		322'219,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						40,11		322'219,72	
55 03.02.0160.0 01	COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ... cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. SCUOLA MURATURA TIPO A Vedi voce n° 54 [mc 42.82]	Sommano positivi...		6,58	0,120	3,430	2,71			
		Sommano negativi...					65,65 -22,83			
		SOMMANO...					42,82	318,82	13'651,87	0,4491
56 MUR.02	TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER MURATURA. SCUOLA MURATURA TIPO A larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista <i>fronte</i> <i>aperture</i>		8,33				356,69			
		SOMMANO...					356,69	18,99	6'773,54	0,2228
	<i>fronte</i>		8,20	47,75	0,080		31,32			
			29,09	5,65	0,080		-13,15			
			11,32	0,80	0,080		-0,72			
			5,82	3,35	0,080		-1,56			
	<i>aperture</i>		11,64	0,80	0,080		-0,74			
	<i>retro</i>		8,20	47,75	0,080		31,32			
			40,73	5,65	0,080		-18,41			
	<i>aperture</i>									
	<i>Lato ovest</i>		8,20	20,50	0,080		13,45			
	<i>Lato est</i>		8,20	5,75	0,080		3,77			
			8,20	3,75	0,080		2,46			
	<i>Lati interni</i>		27,73	2,75	0,080		6,10			
			19,14	2,50	0,080		3,83			
	<i>Ingresso retro</i>		3,93	6,58	0,080		2,07			
			20,14	0,60	0,080		0,97			
	<i>Ingresso fronte</i>		7,80	6,58	0,080		4,11			
	larghezza traliccio cm 15									
	<i>fronte</i>		10,66	47,75	0,150		76,35			
			17,00	5,65	0,150		-14,41			
			4,80	0,80	0,150		-0,58			
			3,40	3,35	0,150		-1,71			
	<i>aperture</i>		6,80	0,80	0,150		-0,82			
	<i>retro</i>		7,20	47,75	0,150		51,57			
			23,80	5,65	0,150		-20,17			
	<i>lato ovest</i>		8,53	20,50	0,150		26,23			
			5,40	2,40	0,150		-1,94			
	<i>aperture</i>									
	<i>lato est</i>		10,50	5,75	0,150		9,06			
			8,64	3,75	0,150		4,86			
	<i>lati interni</i>		24,40	2,75	0,150		10,07			
			16,84	2,50	0,150		6,32			
	<i>ingresso retro</i>		3,46	6,58	0,150		3,42			
			17,80	0,60	0,150		1,60			
	<i>ingresso fronte</i>		5,26	6,58	0,150		5,19			
	A R I P O R T A R E						219,86		342'645,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						219,86		342'645,13	
57 MUR.03	<u>MURATURA TIPO B</u> <i>larghezza traliccio cm 10</i>		14,65	47,25	0,100		69,22			
			71,88	8,05	0,100		57,86			
			57,95	6,10	0,100		35,35			
			105,70	0,90	0,100		9,51			
			99,40	0,90	0,100		8,95			
			32,00	0,34	0,100		1,09			
			8,13	5,40	0,100		4,39			
	<u>MURATURA TIPO C</u> <i>larghezza traliccio cm 8</i>		15,85	7,45	0,080		9,45			
			31,83	2,00	0,080		5,09			
	<u>MURATURA TIPO E</u> <i>larghezza traliccio cm 15</i>		4,62	11,00	0,150		7,62			
	<i>larghezza traliccio cm 25</i>		6,42	11,00	0,250		17,66			
	Sommano positivi...	m2					520,26			
	Sommano negativi...	m2					-74,21			
	SOMMANO...	m2					446,05	5,70	2'542,49	0,0836
	COLLEGAMENTO MURATURA -									
	PILASTRI IN C.A.									
	SCUOLA									
	<u>MURATURA TIPO A</u>		341,12				341,12			
			230,40				230,40			
			102,36				102,36			
			84,00				84,00			
	<u>MURATURA TIPO B</u>		410,20				410,20			
	<u>MURATURA TIPO E</u>		88,32				88,32			
	SOMMANO...	cadauno					1'256,40	7,61	9'561,20	0,3145
	GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA.									
	SCUOLA									
	<u>MURATURA TIPO A</u> Collegamenti in parete 5/mq Vedi voce n° 55 [mq 356.69]		5,00				1'783,45			
	Collegamenti a passo 33 cm vicino agli spigoli (n. 14)		306,30				306,30			
	SOMMANO...	cadauno					2'089,75	2,46	5'140,79	0,1691
	ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI (SbCat 9)									
59 07.02.0440.0 01	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE									
	MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT									
	... nto altro occorre per dare l'opera finita.									
	Spessore cm 3.									
	SCUOLA									
	<u>MURATURA TIPO A</u> <i>Lana di Roccia sp = 4 cm</i>									
	Fronte			47,75		2,520	120,33			
	aperture		5,00	5,65		0,860	24,30			
			5,00	0,80		0,860	3,44			
				3,35		0,860	2,88			
	A R I P O R T A R E						150,95		359'889,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						150,95		359'889,61	
	Retro		7,00	5,65		0,860	34,01			
	Lato Ovest			20,50		1,455	29,83			
	Lato Est			5,75		2,440	14,03			
				3,75		0,710	2,66			
	<i>Lana di Roccia sp = 5 cm</i>									
	Fronte			43,25		3,210	138,83			
	aperture		5,00	5,65		1,700	-48,03			
			3,00	0,80		0,800	-1,92			
				3,35		1,700	-5,70			
			2,00	0,80		1,700	-2,72			
	Retro			43,25		3,210	138,83			
	aperture		7,00	5,65		1,700	-67,24			
	Lato Ovest			18,90		3,210	60,67			
	aperture			2,40		2,700	-6,48			
	Lato Est			9,50		3,210	30,50			
	Lati interni		2,00	2,75		6,100	33,55			
			2,00	2,50		4,210	21,05			
				6,58		1,730	11,38			
			2,00	0,60		4,430	5,32			
				6,58		2,630	17,31			
	<i>Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina</i>									
	Fronte			43,25		2,120	91,69			
	Lato Ovest			18,90		1,055	19,94			
	Lato Est			5,75		2,040	11,73			
				3,75		0,310	1,16			
	Lati Interni			6,58		2,630	17,31			
	<u>MURATURA TIPO E</u>									
	<i>Lana di Roccia sp = 4 cm</i>			11,00		2,310	25,41			
	<i>Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina</i>			9,40		1,510	14,19			
	Sommano positivi...	mq					870,35			
	Sommano negativi...	mq					-132,09			
	SOMMANO...	mq					738,26	5,62	4'149,02	0,1365
60	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE									
07.02.0440.0	MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT									
02	... l'ro occorre per dare l'opera finita.									
	Per ogni cm in più.									
	SCUOLA									
	<u>MURATURA TIPO A</u>									
	<i>Lana di Roccia sp = 4 cm</i>									
	Fronte			47,75		2,520	120,33			
	aperture		5,00	5,65		0,860	24,30			
			5,00	0,80		0,860	3,44			
				3,35		0,860	2,88			
	Retro		7,00	5,65		0,860	34,01			
	Lato Ovest			20,50		1,455	29,83			
	Lato Est			5,75		2,440	14,03			
				3,75		0,710	2,66			
	<i>Lana di Roccia sp = 5 cm</i>									
	Fronte		2,00	43,25		3,210	277,67			
	A R I P O R T A R E						509,15		364'038,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						509,15		364'038,63	
61 ISOL.03	aperture		10,00	5,65		1,700	-96,05			
			6,00	0,80		0,800	-3,84			
			2,00	3,35		1,700	-11,39			
			4,00	0,80		1,700	-5,44			
	Retro		2,00	43,25		3,210	277,67			
	aperture		14,00	5,65		1,700	-134,47			
	Lato Ovest		2,00	18,90		3,210	121,34			
	aperture		2,00	2,40		2,700	-12,96			
	Lato Est		2,00	9,50		3,210	60,99			
	Lati interni		4,00	2,75		6,100	67,10			
			4,00	2,50		4,210	42,10			
			2,00	6,58		1,730	22,77			
			4,00	0,60		4,430	10,63			
			2,00	6,58		2,630	34,61			
	Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina Fronte		3,00	43,25		2,120	275,07			
	Lato Ovest		3,00	18,90		1,055	59,82			
	Lato Est		3,00	5,75		2,040	35,19			
			3,00	3,75		0,310	3,49			
	Lati Interni		3,00	6,58		2,630	51,92			
	<u>MURATURA TIPO E</u> Lana di Roccia sp = 4 cm			11,00		2,310	25,41			
	Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina		3,00	9,40		1,510	42,58			
	Sommano positivi...	mq					1'639,84			
	Sommano negativi...	mq					-264,15			
	SOMMANO...	mq					1'375,69	0,93	1'279,39	0,0421
	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore cm 6.									
	SCUOLA									
	<u>MURATURA TIPO A</u> Lana di Roccia sp = 6 cm - Con Lamina Fronte			47,75		6,130	292,71			
	aperture		5,00	5,65		1,700	-48,03			
			3,00	0,80		0,800	-1,92			
				3,35		1,700	-5,70			
			2,00	0,80		1,700	-2,72			
	Retro			47,75		4,000	191,00			
	aperture		7,00	5,65		1,700	-67,24			
	Lato Ovest			20,50		5,065	103,83			
	aperture			2,40		2,700	-6,48			
	Lato Est			5,75		6,050	34,79			
				3,75		4,320	16,20			
	Lati interni		2,00	2,75		6,100	33,55			
			2,00	2,50		4,210	21,05			
				6,58		1,730	11,38			
			2,00	0,60		4,430	5,32			
				6,58		3,430	22,57			
	<u>MURATURA TIPO E</u>									
	A R I P O R T A R E						600,31		365'318,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						600,31		365'318,02	
	<i>Lana di Roccia sp = 6 cm - Con Lamina</i>			11,00		2,310	25,41			
	Sommano positivi...	mq					757,81			
	Sommano negativi...	mq					-132,09			
	SOMMANO...	mq					625,72	9,65	6'038,20	0,1986
62 07.02.0480.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. Massetto Scuola grafico sez. F-F						1'084,24			
	SOMMANO...	mq					1'084,24	7,67	8'316,12	0,2736
63 07.02.0480.0 02	COMPENSO ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS. Per ogni cm in più Massetto Scuola n. 25 del grafico sez. F- F		1084,24			7,000	7'589,68			
	SOMMANO...	mq					7'589,68	1,65	12'522,97	0,4119
64 07.02.0620.0 01	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 4. Spiccatto delle murature interne Spiccatto delle murature interne Sotto soglia Muratura perimetrale Muratura perimetrale INTERNA		53,10 19,70 142,00 93,50		0,500 0,500	0,420	53,10 1,90 9,85 71,00 39,27			
	SOMMANO...	mq					175,12	19,86	3'477,88	0,1144
65 07.02.0620.0 02	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. Spiccatto delle murature interne Spiccatto delle murature interne Sotto soglia Muratura perimetrale Muratura perimetrale INTERNA		53,10 1,90 19,70 142,00 93,50		0,500 0,500	6,000 6,000 0,420	318,60 11,40 9,85 71,00 39,27			
	SOMMANO...	mq					450,12	4,27	1'922,01	0,0632
66 ISOL.01	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5. SCUOLA COPERTURA Doppio materassino sp=8cm		2,00	24,20	54,460		2'635,86			
	SOMMANO...	mq					2'635,86	8,86	23'353,72	0,7682
67 ISOL.02	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. SCUOLA COPERTURA Vedi voce n° 66 [mq 2 635.86]		3,00				7'907,58			
	A R I P O R T A R E						7'907,58		420'948,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						7'907,58		420'948,92	
	SOMMANO...	mq					7'907,58	1,34	10'596,16	0,3486
68 07.02.0460.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. Scuola finestre SE.01 SE.02 SE.03 SE.05 SE.04		12,00 2,00 3,00 1,00 1,00		5,650 0,800 0,800 3,350 6,080	0,570 0,450 0,450 0,450 0,450	38,65 0,72 1,08 1,51 2,74			
	SOMMANO...	mq					44,70	5,06	226,18	0,0074
69 07.02.0460.0 02	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. Scuola finestre SE.01 SE.02 SE.03 SE.05 SE.04		12,00 2,00 3,00 1,00 1,00	7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	5,650 0,800 0,800 3,350 6,080	0,570 0,450 0,450 0,450 0,450	270,52 5,04 7,56 10,55 19,15			
	SOMMANO...	mq					312,82	0,76	237,74	0,0078
70 07.01.0021	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 10) SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile, strato di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SCUOLA COPERTURA			24,20	54,460		1'317,93			
	SOMMANO...	mq					1'317,93	5,54	7'301,33	0,2402
71 07.01.0300.0 01	BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0 ... o occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1. SCUOLA PAVIMENTO Massetto Scuola n. 26 del grafico sez. F-F <u>COPERTURA</u> Vedi voce n° 70 [mq 1 317.93]		1138,45				1'138,45 1'317,93			
	SOMMANO...	mq					2'456,38	1,26	3'095,04	0,1018
72 06.01.0210.0 01	INTONACI (SbCat 11) INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda. SCUOLA WC E LOCALE PULIZIE <u>WC SALA INSEGNANTI</u>			29,70 11,12 8,02		2,200 2,200 2,200	65,34 24,46 17,64			
	A R I P O R T A R E						107,44		442'405,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						107,44		442'405,37	
73 06.01.0270.0 01	<u>ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI</u>			7,78		2,200	17,12			
	<u>WC DISABILI</u>			10,26		2,200	22,57			
	SOMMANO...	mq					147,13	13,77	2'025,98	0,0666
	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. SCUOLA									
	<u>AULE</u>									
	A1, A2, A3, A4, A5		5,00	29,10		5,930	862,82			
	aperture		5,00	5,65		1,700	-48,03			
	compenso		5,00		4,000		20,00			
	A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12		7,00	29,10		4,730	963,50			
	aperture		7,00	5,65		1,700	-67,24			
	compenso		7,00		4,000		28,00			
	<u>CORRIDOIO E ATRIO</u>			172,00		5,480	942,56			
	aperture		2,00	5,40		2,700	-29,16			
	compenso		2,00		4,000		8,00			
	aperture			2,60		2,700	-7,02			
	compenso				4,000		4,00			
	<u>WC E LOCALE PULIZIE</u>			29,70		3,730	110,78			
				11,12		3,800	42,26			
	<u>SALA INSEGNANTI</u>			23,50		5,950	139,83			
	<u>WC SALA INSEGNANTI</u>			8,02		3,850	30,88			
	<u>ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI</u>			7,78		3,770	29,33			
	<u>WC DISABILI</u>			10,26		3,620	37,14			
	<u>BUSSOLA</u>			6,08		6,560	39,88			
	Sommano positivi...	mq					3'258,98			
	Sommano negativi...	mq					-151,45			
	SOMMANO...	mq					3'107,53	20,02	62'212,75	2,0465
74 06.01.0270.0 02	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno. SCUOLA									
	<u>RETRO</u>			6,08		0,820	4,99			
	SOMMANO...	mq					4,99	21,76	108,58	0,0036
75 06.02.0090.0 02	RIVESTIMENTI (SbCat 12)									
	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ... ta. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. SCUOLA									
	<u>ANTIBAGNO, WC, LOCALE PULIZIE E WC DISABILI</u>									
	Vedi voce n° 72 [mq 147.13]						147,13			
	SOMMANO...	mq					147,13	32,67	4'806,74	0,1581
	A R I P O R T A R E								511'559,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								511'559,42	
76 RIV.01	PEZZI SPECIALI CERAMICI. SGUSCI SCUOLA <u>WC E LOCALE PULIZIE</u>			29,70 11,12			29,70 11,12			
	<u>WC SALA INSEGNANTI</u>			8,02			8,02			
	<u>ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI</u>			7,78			7,78			
	<u>WC DISABILI</u>			10,26			10,26			
	SOMMANO...	ml					66,88	15,82	1'058,04	0,0348
	TINTEGGIATURE (SbCat 13)									
77 12.01.0020.0 02	TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tint ... a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. SCUOLA <u>AULE</u> <i>A1, A2, A3, A4, A5</i> <i>aperture</i> <i>compenso</i>		5,00 <i>5,00</i> 5,00	29,10 <i>5,65</i>		4,430 <i>1,200</i>	644,57 <i>-33,90</i> 20,00			
	<i>A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12</i> <i>aperture</i> <i>compenso</i>		7,00 <i>7,00</i> 7,00	29,10 <i>5,65</i>		3,230 <i>1,200</i>	657,95 <i>-47,46</i> 28,00			
	<u>CORRIDOIO E ATRIO</u> <i>aperture</i> <i>compenso</i>			172,00 <i>5,40</i>		3,980 <i>1,200</i>	684,56 <i>-12,96</i> 8,00			
	<u>WC E LOCALE PULIZIE</u>			29,70 11,12		3,730 3,800	110,78 42,26			
	<u>SALA INSEGNANTI</u>			23,50		5,950	139,83			
	<u>WC SALA INSEGNANTI</u>			8,02		3,850	30,88			
	<u>ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI</u>			7,78		3,770	29,33			
	<u>WC DISABILI</u>			10,26		3,620	37,14			
	<u>BUSSOLA</u>			6,08		6,560	39,88			
	Sommano positivi...	mq					2'473,18			
	<i>Sommano negativi...</i>	mq					<i>-94,32</i>			
	SOMMANO...	mq					2'378,86	6,41	15'248,49	0,5016
78 12.01.0130	PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SCUOLA <u>AULE</u> <i>A1, A2, A3, A4, A5</i> <i>A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12</i>		5,00 7,00	29,10 29,10		1,500 1,500	218,25 305,55			
	<u>CORRIDOIO E ATRIO</u> <i>aperture</i> <i>compenso</i>			172,00 <i>5,40</i>		1,500 <i>1,500</i>	258,00 <i>-16,20</i> 8,00			
	Sommano positivi...	mq					789,80			
	<i>Sommano negativi...</i>	mq					<i>-16,20</i>			
	A R I P O R T A R E						773,60		527'865,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						773,60		527'865,95	
79 12.01.0050.0 02	SOMMANO...	mq					773,60	13,45	10'404,92	0,3423
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo. SCUOLA RETRO			6,08		0,820	4,99			
80 12.04.0040	SOMMANO...	mq					4,99	8,15	40,67	0,0013
	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. SCUOLA TINTEGGIATURA INTERNA Vedi voce n° 77 [mq 2 378.86]						2'378,86			
	SMALTO Vedi voce n° 78 [mq 773.60]						773,60			
	TINTEGGIATURA ESTERNA Vedi voce n° 79 [mq 4.99]						4,99			
	SOMMANO...	mq					3'157,45	1,53	4'830,90	0,1589
	PAVIMENTI (SbCat 14)									
81 06.04.0120.0 03	PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcell ... interni od esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30. Scuola grafico sezione F-F		1051,41				1'051,41			
	SOMMANO...	mq					1'051,41	37,89	39'837,92	1,3105
82 06.03.0040.0 02	LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... tro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3. Soglia ingresso scuola interno e uscita retro		2,00	5,50	0,430		4,73			
	SOMMANO...	mq					4,73	102,06	482,74	0,0159
83 06.03.0040.0 03	LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4. US corridoio Ingresso bussola			2,60 6,08	0,410 0,410		1,07 2,49			
	SOMMANO...	mq					3,56	117,09	416,84	0,0137
84 06.04.0430.0 01	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di zinco da mm 30x3. Corridoio/servizi Ingressi US		2,00 1,00		1,920 5,570 2,600		1,92 11,14 2,60			
	SOMMANO...	m					15,66	2,50	39,15	0,0013
	A R I P O R T A R E								583'919,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								583'919,09	
85 06.04.0520	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino batt ... È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aule Ingresso Corridoio Corridoio SOMMANO...	cad	12,00 4,00	49,95 6,65 65,10 67,46			599,40 26,60 65,10 67,46 758,56	7,44	5'643,69	0,1856
86 06.04.0120.0 01	PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcell ... i o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20. Servizi igienici alunni Bagno personale e insegnanti SOMMANO...	mq	14,10				50,65 14,10 64,75	35,44	2'294,74	0,0755
87 H08.D05.A0 1	Battiscopa PVC, scomparti 3, dimensioni mm 70x20 SOMMANO...	m/mm					70,00 70,00	10,33	723,10	0,0238
88 CONTR.01	CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI (SbCat 15) CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN LANA MINERALE REI 30 - POSA IN ADERENZA SCUOLA AULE A1, A2, A3, A4, A5 travi in legno A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 travi in legno ATRIO E CORRIDOIO travi in legno WC E LOCALE PULIZIE travi in legno SALA INSEGNANTI travi in legno WC SALA INSEGNANTI ANTIBANGO SALA INS. WC DISABILI BUSSOLA travi in legno Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	mq mq mq	5,00 10,00 7,00 14,00 2,00 2,00 2,00	9,02 8,21 10,37 8,34 7,60 2,30	52,122 0,240 52,173 0,240 6,824 0,240 51,632 0,240 32,681 0,240 4,100 3,856 6,385 13,586 0,240	260,61 -21,65 365,21 -27,59 6,82 -4,98 51,63 -4,00 32,68 -1,82 4,10 3,86 6,39 13,59 -1,10 744,89 -61,14 683,75	26,90	18'392,88	0,6050	
	A R I P O R T A R E								610'973,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								610'973,50	
89 CONTR.02	CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERIALE DI FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA SCUOLA CORRIDOIO E ATRIO				97,000		97,00			
	<u>WC E LOCALE PULIZIE</u>				51,632		51,63			
	<u>SALA INSEGNANTI</u>				32,681		32,68			
	<u>WC SALA INSEGNANTI</u>				4,100		4,10			
	<u>ANTIBANGO SALA INS.</u>				3,856		3,86			
	<u>WC DISABILI</u>				6,385		6,39			
	SOMMANO...	mq					195,66	25,32	4'954,11	0,1630
90 CONTR.03	CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE MONOLITICO IN MATERIALE DI FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA SCUOLA CORRIDOIO E ATRIO				102,350		102,35			
	SOMMANO...	mq					102,35	30,93	3'165,69	0,1041
91 PL.02	PLACCAGGIO EI 30 CON LASTRE DI CALCIO SILICATO sp.9 mm SCUOLA CORRIDOIO E ATRIO				210,120		210,12			
	travi legno		23,00	4,69	0,240		-25,89			
	Sommano positivi...	mq					210,12			
	Sommano negativi...	mq					-25,89			
	SOMMANO...	mq					184,23	26,90	4'955,79	0,1630
	OPERE DA LATTONIERE (SbCat 17)									
92 LATT 03	LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA PER LATTONERIE E IMBOTTE FINESTRE /PORTE SCUOLA LATTONERIA COPERTURA GRONDA LAMIERINO CHIUSURA			1,50 0,75	56,030 104,430		84,05 78,32			
	<u>LATTONERIA INFISSI</u>									
	SE.01		12,00	5,65	0,900		61,02			
	SE.01		24,00	0,69			16,56			
	SE.01		12,00	5,65	0,230		15,59			
	SE.02		2,00	1,40			2,80			
	SE.02		2,00	1,70	0,410		1,39			
	SE.02		2,00	0,90	0,800		1,44			
	SE.03		3,00	0,64			1,92			
	SE.03		3,00	0,90			2,70			
	SE.03		3,00	0,40	0,800		0,96			
	SE.05		1,00	0,40	3,350		1,34			
	SE.05		1,00	1,40			1,40			
	SE.05		1,00	0,23	3,350		0,77			
	SE.06		1,00	0,90	1,200		1,08			
	SE.06		1,00	0,90	2,600		2,34			
	SE.04b		1,00	0,83	5,400		4,48			
	A R I P O R T A R E						278,16		624'049,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						278,16		624'049,09	
	SE.04		1,00	0,88	6,080		5,35			
	SOMMANO...	mq					283,51	16,61	4'709,10	0,1549
	COPERTURA (SbCat 18)									
93 05.02.0020.0 01	PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e corrent ... altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete. SCUOLA Doppio morale di chiusura manto di copertura		2,00	150,52	0,080	0,080	1,93			
	SOMMANO...	mc					1,93	1'249,98	2'412,46	0,0794
	ASSISTENZA EDILE IMPIANTI (SbCat 36)									
94 ASS 001	ASSISTENZE MURARIE						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	14'725,87	14'725,87	0,4844
	CORPO INGRESSO (Cat 3) MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 7)									
95 03.01.0030.0 03	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato ceme ... emento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. Ingresso grafico sez. C-C		102,87				102,87			
	SOMMANO...	mq					102,87	13,05	1'342,45	0,0442
96 03.01.0030.0 04	COMPENSO MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglom ... to e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. Ingresso grafico sez. C-C Locale tecnico soccorritore C.T.		102,87 4,45 14,82			13,000 20,000 20,000	1'337,31 89,00 296,40			
	SOMMANO...	mq					1'722,71	1,34	2'308,43	0,0759
97 03.01.0051	MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ingresso grafico sez. C-C escluso C.T.		94,90				94,90			
	SOMMANO...	mq					94,90	22,55	2'140,00	0,0704
98 03.01.0052	COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO. Compenso per massetto fibrorinforzato, per ogni centimetro in più. Ingresso grafico sez. C-C		94,90			3,000	284,70			
	SOMMANO...	mq					284,70	2,98	848,41	0,0279
99	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante									
	A R I P O R T A R E								652'535,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								652'535,81	
03.01.0030.0 09	in conglomerato ceme ... mento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. INGRESSO Massetto di pendenza			14,90	10,650		158,69			
	SOMMANO...	mq					158,69	14,79	2'347,03	0,0772
100 03.01.0030.0 10	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato ceme ... to e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. INGRESSO Vedi voce n° 99 [mq 158.69]		4,50				714,11			
	SOMMANO...	mq					714,11	0,83	592,71	0,0195
	MURATURE (SbCat 8)									
101 05.02.0020.0 01	PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e corrent ... altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete. INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u> Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm		19,72 5,00	1,45 10,45	0,120 0,040	0,060 0,080	0,21 0,17			
	SOMMANO...	mc					0,38	1'249,98	474,99	0,0156
102 03.02.0110.0 01	MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e ma ... Ita cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u> <i>Fronte e Retro</i> <i>aperture Fronte</i> <i>aperture Retro</i>		2,00	10,45	0,120	3,650	9,15 -1,78 -0,08 -0,15 -0,27 -0,29			
	Sommano positivi...	mc					9,15			
	Sommano negativi...	mc					-2,57			
	SOMMANO...	mc					6,58	318,82	2'097,84	0,0690
103 03.02.0160.0 01	COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ... cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u> Vedi voce n° 102 [mc 6.58]		8,33				54,81			
	SOMMANO...	mq					54,81	18,99	1'040,84	0,0342
104 03.02.0191.0 05	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI N ... Ita cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u> <i>Fronte</i> <i>aperture</i>			9,45	0,250	4,650	10,99 -3,71 -0,16			
	A R I P O R T A R E						7,12		659'089,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						7,12		659'089,22	
105 03.02.0210.0 01	<i>Retro</i> aperture		2,00	9,45 0,80 1,30 0,90	0,250 0,250 0,250 0,250	4,650 0,800 1,700 2,700	10,99 -0,32 -0,55 -0,61			
	<u>MURATURA TIPO F</u> <i>Interno</i> aperture		2,00	4,50 0,90 1,00	0,300 0,300 0,300	3,650 2,100 1,100	4,93 -1,13 -0,33			
	Sommano positivi...	mc					26,91			
	Sommano negativi...	mc					-6,81			
	SOMMANO...	mc					20,10	174,05	3'498,41	0,1151
	MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.									
	INGRESSO									
	<u>MURATURA TIPO C</u>			3,80	0,160	3,650	2,22			
	SOMMANO...	mc					2,22	145,57	323,17	0,0106
	MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratur ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.									
106 03.02.0230.0 01	INGRESSO									
	<u>MURATURA TIPO D</u> <i>Blocchi cm 8</i>			3,30 1,70		3,650 3,650	12,05 6,21			
	SOMMANO...	mq					18,26	21,52	392,96	0,0129
	MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO REI 120. Muratur ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.									
	INGRESSO									
	<u>MURATURA TIPO C1</u>			6,40 1,50 0,90 1,50	0,160 0,160 0,160 0,160	3,650 3,650 2,100 2,100	3,74 0,88 -0,30 -0,50			
	<u>MURATURA TIPO F1</u>			9,55	0,300	3,650	10,46			
	Sommano positivi...	mc					15,08			
	Sommano negativi...	mc					-0,80			
	SOMMANO...	mc					14,28	158,23	2'259,52	0,0743
107 MUR.01	MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO REI 120. Muratur ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.									
	INGRESSO									
	<u>MURATURA TIPO C1</u>									
	<i>aperture</i>			6,40 1,50 0,90 1,50	0,160 0,160 0,160 0,160	3,650 3,650 2,100 2,100	3,74 0,88 -0,30 -0,50			
	<i>aperture</i>									
	<u>MURATURA TIPO F1</u>			9,55	0,300	3,650	10,46			
	Sommano positivi...	mc					15,08			
	Sommano negativi...	mc					-0,80			
	SOMMANO...	mc					14,28	158,23	2'259,52	0,0743
	TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER MURATURA.									
108 MUR.02	INGRESSO									
	<u>MURATURA TIPO A1</u> <i>larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista</i>		16,59	10,45	0,080		13,87			
	<i>aperture fronte</i>		6,14 1,82 3,64 3,86 6,14	5,50 0,80 0,80 1,30 0,90	0,080 0,080 0,080 0,080 0,080		-2,70 -0,12 -0,23 -0,40 -0,44			
	<i>aperture retro</i>									
	<i>larghezza traliccio cm 15</i>		18,60	10,45	0,150		29,16			
	A R I P O R T A R E						39,14		665'563,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						39,14		665'563,28	
	aperture fronte		5,40	5,50	0,150		-4,46			
			1,60	0,80	0,150		-0,19			
	aperture retro		3,20	0,80	0,150		-0,38			
			3,40	1,30	0,150		-0,66			
			5,40	0,90	0,150		-0,73			
	<u>MURATURA TIPO C</u> larghezza traliccio cm 8		9,13	3,80	0,080		2,78			
	<u>MURATURA TIPO C1</u> larghezza traliccio cm 8		9,13	7,90	0,080		5,77			
	aperture		5,25	2,40	0,080		-1,01			
	<u>MURATURA TIPO F</u> larghezza traliccio cm 18		9,13	4,50	0,180		7,40			
	aperture		10,50	0,90	0,180		-1,70			
	<u>MURATURA TIPO F1</u> larghezza traliccio cm 18		9,13	9,55	0,180		15,69			
	Sommano positivi...	m2					74,67			
	Sommano negativi...	m2					-13,02			
	SOMMANO...	m2					61,65	5,70	351,41	0,0116
109 MUR.03	COLLEGAMENTO MURATURA PILASTRI IN C.A. INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u>		102,72				102,72			
	<u>MURATURA TIPO F e F1</u>		73,00				73,00			
	SOMMANO...	cadauno					175,72	7,61	1'337,23	0,0440
110 MUR.04	GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA. INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u> Collegamenti in parete 5/mq Vedi voce n° 103 [mq 54.81]		5,00				274,05			
	Collegamenti a passo 33 cm vicino agli spigoli (n. 4)		43,76				43,76			
	SOMMANO...	cadauno					317,81	2,46	781,81	0,0257
111 07.02.0440.0 01	ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI (SbCat 9) ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u> <i>Lana di Roccia 4 cm</i>		2,00	10,45		1,450	30,31			
	<i>Lana di Roccia 5 cm</i>									
	Fronte			9,45		3,210	30,33			
	aperture			5,50		2,700	-14,85			
				0,80		0,800	-0,64			
	Retro			9,45		3,210	30,33			
	aperture		2,00	0,80		0,800	-1,28			
				1,30		1,700	-2,21			
				0,90		2,100	-1,89			
	A R I P O R T A R E						70,10		668'033,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						70,10		668'033,73	
112 07.02.0440.0 02	Lana di Roccia 6 cm - senza lamina Fronte e retro		2,00	10,45		1,450	30,31			
	Sommano positivi...	mq					121,28			
	Sommano negativi...	mq					-20,87			
	SOMMANO...	mq					100,41	5,62	564,30	0,0186
	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT									
	... ltro occorre per dare l'opera finita.									
	Per ogni cm in più.									
	INGRESSO									
	MURATURA TIPO A1									
	Lana di Roccia 4 cm		2,00	10,45		1,450	30,31			
113 ISOL.03	Lana di Roccia 5 cm Fronte		2,00	9,45		3,210	60,67			
	aperture		2,00	5,50		2,700	-29,70			
			2,00	0,80		0,800	-1,28			
	Retro		2,00	9,45		3,210	60,67			
	aperture		4,00	0,80		0,800	-2,56			
			2,00	1,30		1,700	-4,42			
			2,00	0,90		2,100	-3,78			
	Lana di Roccia 6 cm - senza lamina Fronte e retro		6,00	10,45		1,450	90,92			
	Sommano positivi...	mq					242,57			
	Sommano negativi...	mq					-41,74			
114 07.02.0480.0 01	SOMMANO...	mq					200,83	0,93	186,77	0,0061
	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore cm 6.									
	INGRESSO									
	MURATURA TIPO A1									
	Lana di Roccia 6 cm - con lamina Fronte e retro		2,00	10,45		5,050	105,55			
	aperture fronte			5,50		2,700	-14,85			
				0,80		0,800	-0,64			
	aperture retro		2,00	0,80		0,800	-1,28			
				1,30		1,700	-2,21			
				0,90		2,700	-2,43			
115 07.02.0480.0 02	Sommano positivi...	mq					105,55			
	Sommano negativi...	mq					-21,41			
	SOMMANO...	mq					84,14	9,65	811,95	0,0267
	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN ... nto									
	altro occorre per dare l'opera finita.									
	Spessore cm 3.									
	Ingresso grafico sez. C-C						109,72			
	SOMMANO...	mq					109,72	7,67	841,55	0,0277
	COMPENSO ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS.									
	Per ogni cm in più									
115 07.02.0480.0 02	Ingresso grafico sez. C-C						109,72			
	SOMMANO...	mq					109,72	1,65	181,04	0,0060
	A R I P O R T A R E								670'619,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								670'619,34	
116 07.02.0620.0 01	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 4. Perimetro esterno Murature interne Murature interne Murature interne		41,90 4,32 15,20 16,55			0,370 0,370 0,370 0,370	15,50 1,60 5,62 6,12			
	SOMMANO...	mq					28,84	19,86	572,76	0,0188
117 07.02.0620.0 02	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. Perimetro esterno Murature interne Murature interne Murature interne		15,50 1,60 5,62 6,12			1,000 1,000 1,000 1,000	15,50 1,60 5,62 6,12			
	SOMMANO...	mq					28,84	4,27	123,15	0,0041
118 07.02.0500.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. INGRESSO COPERTURA			14,90	10,650		158,69			
	SOMMANO...	mq					158,69	9,73	1'544,05	0,0508
119 07.02.0500.0 02	ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. INGRESSO COPERTURA Vedi voce n° 118 [mq 158.69]		12,00				1'904,28			
	SOMMANO...	mq					1'904,28	1,75	3'332,49	0,1096
120 07.02.0460.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. Ingresso SE.07		1,00		0,800	0,450	0,36			
	SOMMANO...	mq					0,36	5,06	1,82	0,0001
121 07.02.0460.0 02	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. SE.07		1,00	17,00	0,800	0,450	6,12			
	SOMMANO...	mq					6,12	0,76	4,65	0,0002
	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 10)									
122 07.01.0021	SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile, strato di ... tre									
	A R I P O R T A R E								676'198,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								676'198,26	
123 07.01.0300.0 01	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. INGRESSO <u>COPERTURA</u>			14,90	10,650		158,69			
	SOMMANO...	mq					158,69	5,54	879,14	0,0289
	BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0 ... o occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1. INGRESSO <u>PAVIMENTO</u> Ingresso grafico sez. C-C						109,72			
	<u>COPERTURA</u> Vedi voce n° 122 [mq 158.69]						158,69			
	SOMMANO...	mq					268,41	1,26	338,20	0,0111
124 07.01.0060.0 02	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATU ... nto altro occorre per dare l'opera finita . Spessore mm 4. INGRESSO Doppia Guaina Bituminosa		2,00	15,50	10,650		330,15			
	SOMMANO...	mq					330,15	6,96	2'297,84	0,0756
	INTONACI (SbCat 11)									
	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda. INGRESSO <u>ANTIBAGNO</u>			10,60		2,200	23,32			
125 06.01.0210.0 01	<u>WC</u>			6,50		2,200	14,30			
	<u>WC DISABILI</u>			6,70		2,200	14,74			
	SOMMANO...	mq					52,36	13,77	721,00	0,0237
	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. INGRESSO <u>LOCALE SOCCORRITORE</u>			9,00		3,250	29,25			
126 06.01.0270.0 01	<u>FILTRO</u>			9,40		3,250	30,55			
	<u>INGRESSO</u> apertura compenso			30,24 5,40		3,250 2,700	98,28 -14,58 4,00			
	<u>ANTIBAGNO</u>			10,60		1,050	11,13			
	<u>WC</u>			6,50		1,050	6,83			
	<u>WC DISABILI</u>			6,70		1,050	7,04			
	<u>UFFICIO</u>			13,00		3,250	42,25			
	A R I P O R T A R E						214,75		680'434,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						214,75		680'434,44	
127 06.01.0270.0 02	<u>CT</u>			15,54		3,250	50,51			
	Sommano positivi...	mq					279,84			
	Sommano negativi...	mq					-14,58			
	SOMMANO...	mq					265,26	20,02	5'310,51	0,1747
128 06.02.0090.0 02	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno. INGRESSO COLONNE		2,00	1,60		3,250	10,40			
	<u>MURETTI</u>		2,00	10,35		1,300	26,91			
	SOMMANO...	mq					37,31	21,76	811,87	0,0267
	RIVESTIMENTI (SbCat 12)									
129 RIV.01	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ... ta. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. INGRESSO ANTIBAGNO, WC E WC DISABILI Vedi voce n° 125 [mq 52.36]						52,36			
	SOMMANO...	mq					52,36	32,67	1'710,60	0,0563
	PEZZI SPECIALI CERAMICI. SGUSCI INGRESSO ANTIBAGNO			10,60			10,60			
	<u>WC</u>			6,50			6,50			
130 12.01.0020.0 02	<u>WC DISABILI</u>			6,70			6,70			
	SOMMANO...	ml					23,80	15,82	376,52	0,0124
	TINTEGGIATURE (SbCat 13)									
	TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tint ... a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. INGRESSO LOCALE SOCCORRITORE			9,00		3,250	29,25			
	<u>FILTRO</u>			9,40		1,750	16,45			
	<u>INGRESSO</u>			30,24		1,750	52,92			
	apertura			5,40		1,200	-6,48			
	compenso				4,000		4,00			
	<u>ANTIBAGNO</u>			10,60		1,050	11,13			
	<u>WC</u>			6,50		1,050	6,83			
	<u>WC DISABILI</u>			6,70		1,050	7,04			
	<u>UFFICIO</u>			13,00		3,250	42,25			
	<u>CT</u>			15,54		3,250	50,51			
	A R I P O R T A R E						213,90		688'643,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						213,90		688'643,94	
131 12.01.0130	Sommano positivi...	mq					220,38			
	Sommano negativi...	mq					-6,48			
	SOMMANO...	mq					213,90	6,41	1'371,10	0,0451
	PITTURA CON SMALTO SINTETICO.									
	Pittura con smalto sintetico ... tre compreso									
	quanto altro occorre per dare l'opera finita.									
	INGRESSO									
	<u>FILTRO</u>			9,40		1,500	14,10			
	<u>INGRESSO</u>			30,24		1,500	45,36			
	aperture			5,40		1,500	-8,10			
132 12.01.0050.0 02	compenso				4,000		4,00			
	Sommano positivi...	mq					63,46			
	Sommano negativi...	mq					-8,10			
	SOMMANO...	mq					55,36	13,45	744,59	0,0245
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA									
	ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita.									
	A due strati di idropittura acrilica al									
	quarzo.									
	INGRESSO									
	<u>COLONNE</u>		2,00	1,60		3,250	10,40			
133 12.04.0040	<u>MURETTI</u>		2,00	10,35		1,300	26,91			
	SOMMANO...	mq					37,31	8,15	304,08	0,0100
	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI									
	FISSATIVO. Applicazione di una mano di									
	fissativo.									
	INGRESSO									
	<u>TINTEGGIATURA INTERNA</u>									
	Vedi voce n° 130 [mq 213.90]						213,90			
	<u>SMALTO</u>									
	Vedi voce n° 131 [mq 55.36]						55,36			
134 06.04.0120.0 03	<u>TINTEGGIATURA ESTERNA</u>									
	Vedi voce n° 132 [mq 37.31]						37,31			
	SOMMANO...	mq					306,57	1,53	469,05	0,0154
	PAVIMENTI (SbCat 14)									
	PAVIMENTO IN GRES									
	PORCELLANATO. Pavimento in gres									
	porcell ... interni od esterni, opache, delle									
	dimensioni di cm 30x30.									
	Ingresso escluso C.T grafico sez. C-C		76,02				76,02			
	SOMMANO...	mq					76,02	37,89	2'880,40	0,0948
135 06.04.0120.0 01	PAVIMENTO IN GRES									
	PORCELLANATO. Pavimento in gres									
	porcell ... i o esterni, opache, delle									
	dimensioni di cm 10x20 e 20x20.									
	Servizi igienici		12,03				12,03			
	SOMMANO...	mq					12,03	35,44	426,34	0,0140
	A R I P O R T A R E								694'839,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								694'839,50	
136 06.04.0400.0 01	PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA. Pavimento a getto f ... o altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 8. Centrale T.						14,85			
	SOMMANO...	C					14,85	30,06	446,39	0,0147
137 06.03.0040.0 02	LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... tro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3. Soglia ingresso SE.04.b Bancale SE.03 Bancale SE.08 Soglia SE.09 Bancale SI.01			5,48 0,86 1,36 0,96 0,86	0,430 0,550 0,550 0,550 0,400		2,36 0,95 0,75 0,53 0,34			
	SOMMANO...	mq					4,93	102,06	503,16	0,0166
138 06.04.0430.0 01	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di zinco da mm 30x3. Soglia, porte interne P11, P05			9,40			9,40			
	SOMMANO...	m					9,40	2,50	23,50	0,0008
139 06.04.0520	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino batt ... È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ufficio Atrio			12,10 18,18			12,10 18,18			
	SOMMANO...	cad					30,28	7,44	225,28	0,0074
	CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI (SbCat 15)									
140 CONTR.02	CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERIALE DI FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA <u>INGRESSO</u> <u>INGRESSO</u> <u>UFFICIO</u> <u>ANTIBAGNO</u> <u>WC</u> <u>WC DISABILI</u> <u>FILTRO</u>				55,740 10,260 6,600 2,630 2,800 4,800		55,74 10,26 6,60 2,63 2,80 4,80			
	SOMMANO...	mq					82,83	25,32	2'097,26	0,0690
	OPERE DA LATTONIERE (SbCat 17)									
	A R I P O R T A R E								698'135,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								698'135,09	
141 LATT 03	LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA PER LATTONERIE E IMBOTTE FINESTRE /PORTE INGRESSO LATTONERIA COPERTURA LAMIERINO ROMPI GOCCIA		2,00	0,45	10,350		9,32			
	LATTONERIA INFISSI									
	SE.04b		1,00	0,83	5,400		4,48			
	SE.03		2,00	0,90	0,800		1,44			
				0,90	0,800		0,72			
				0,80	0,400		0,32			
	SE.07		1,00	0,90	0,800		0,72			
				0,90	0,800		0,72			
				0,80	0,400		0,32			
	SE.08		1,00	1,30	0,400		0,52			
			1,00	1,36			1,36			
			1,00	0,90	1,300		1,17			
	SOMMANO...	mq					21,09	16,61	350,30	0,0115
	CORPO SPOGLIATOI (Cat 4) MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 7)									
142 03.01.0030.0 09	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato ceme ... mento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. SPOGLIATOI									
	Massetto di pendenza			10,55	23,470		247,61			
	SOMMANO...	mq					247,61	14,79	3'662,15	0,1205
143 03.01.0030.0 10	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato ceme ... to e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SPOGLIATOI									
	Vedi voce n° 142 [mq 247.61]		7,00				1'733,27			
	SOMMANO...	mq					1'733,27	0,83	1'438,61	0,0473
144 03.01.0030.0 03	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato ceme ... emento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. Spogliatoi n. 33 grafico sezione D-D		226,55				226,55			
	SOMMANO...	mq					226,55	13,05	2'956,48	0,0973
145 03.01.0030.0 04	COMPENSO MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglom ... to e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.									
	Spogliatoi sezione D-D		226,55			13,000	2'945,15			
	Magazzini		40,00			6,000	240,00			
	SOMMANO...	mq					3'185,15	1,34	4'268,10	0,1404
146 03.01.0051	MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.									
	Spogliatoi sezione D-D escluso muri		186,55				186,55			
	Magazzini per posa pavimento		40,00				40,00			
	SOMMANO...	mq					226,55	22,55	5'108,70	0,1680
	A R I P O R T A R E								715'919,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								715'919,43	
147 03.01.0052	COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO. Compenso per massetto fibrorinforzato, per ogni centimetro in più. Spogliatoi sezione D-D escluso i magazzini		186,55			2,000	373,10			
	SOMMANO...	mq					373,10	2,98	1'111,84	0,0366
148 06.04.0430.0 03	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta ... o occorre per dare l'opera finita. Di plastica da mm 25x5. separatore massetto impianti						25,00			
	SOMMANO...	m					25,00	1,49	37,25	0,0012
	MURATURE (SbCat 8)									
149 05.02.0020.0 01	PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e corrent ... altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm		36,98 2,50	1,45 39,20	0,120 0,040	0,060 0,080	0,39 0,31			
	SOMMANO...	mc					0,70	1'249,98	874,99	0,0288
150 03.02.0110.0 01	MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e ma ... lta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> Faccia a vista aperture			39,20	0,120	3,650	17,17			
			4,00	2,00	0,120	0,800	-0,77			
			2,00	3,00	0,120	0,800	-0,58			
			4,00	1,50	0,120	0,800	-0,58			
				0,90	0,120	2,700	-0,29			
				1,20	0,120	2,700	-0,39			
	Sommano positivi...	mc					17,17			
	Sommano negativi...	mc					-2,61			
	SOMMANO...	mc					14,56	318,82	4'642,02	0,1527
151 03.02.0160.0 01	COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ... cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> Vedi voce n° 150 [mc 14.56]		8,33				121,28			
	SOMMANO...	mq					121,28	18,99	2'303,11	0,0758
152 03.02.0191.0 05	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI N ... lta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u>									
	A R I P O R T A R E								724'888,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								724'888,64	
153 03.02.0210.0 01	<i>Blocco sp = 25 cm</i> <i>aperture</i>			36,10	0,250	3,210	28,97			
			4,00	2,00	0,250	0,800	-1,60			
			2,00	3,00	0,250	0,800	-1,20			
			4,00	1,50	0,250	0,800	-1,20			
				0,90	0,250	2,700	-0,61			
				1,20	0,250	2,700	-0,81			
	<u>MURATURA TIPO F</u> <i>Blocco sp = 30 cm</i>		2,00	8,05	0,300	3,650	17,63			
	Sommano positivi...	mc					46,60			
	Sommano negativi...	mc					-5,42			
	SOMMANO...	mc					41,18	174,05	7'167,38	0,2358
	MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO C</u> <i>Corridoio</i> <i>Divisori spogliatoi</i>			41,00	0,160	3,650	23,94			
				7,55	0,160	3,650	4,41			
			2,00	8,45	0,160	3,650	9,87			
	SOMMANO...	mc					38,22	145,57	5'563,69	0,1830
154 03.02.0230.0 01	MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratur ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO D</u>			5,18		3,650	18,91			
			2,00	1,00		3,650	7,30			
	SOMMANO...	mq					26,21	21,52	564,04	0,0186
155 MUR.01	MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO REI 120. Muratur ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO C1</u>		2,00	5,18	0,160	3,650	6,05			
	<u>MURATURA TIPO F1</u>			8,05	0,300	3,650	8,81			
	SOMMANO...	mc					14,86	158,23	2'351,30	0,0773
	TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER MURATURA. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> <i>larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista</i> <i>aperture</i>		8,30	39,20	0,080		26,03			
			7,27	2,00	0,080		-1,16			
156 MUR.02			3,64	3,00	0,080		-0,87			
			7,27	1,50	0,080		-0,87			
			6,14	2,10	0,080		-1,03			
	<i>larghezza traliccio cm 15</i> <i>aperture</i>		6,42	39,20	0,150		37,75			
			6,40	2,00	0,150		-1,92			
			3,20	3,00	0,150		-1,44			
			6,40	1,50	0,150		-1,44			
			5,40	2,10	0,150		-1,70			
	<u>MURATURA TIPO C</u> <i>larghezza traliccio cm 8</i>		18,25	23,15	0,080		33,80			
	A R I P O R T A R E						87,15		740'535,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						87,15		740'535,05	
			9,13 18,25	7,55 8,45	0,080 0,080		5,51 12,34			
	<u>MURATURA TIPO C1</u> <i>larghezza traliccio cm 8</i>		18,25	5,18	0,080		7,56			
	<u>MURATURA TIPO F</u> <i>larghezza traliccio cm 18</i>		14,60	8,05	0,180		21,16			
	<u>MURATURA TIPO F1</u> <i>larghezza traliccio cm 18</i>		7,30	8,05	0,180		10,58			
	Sommano positivi...	m2					154,73			
	Sommano negativi...	m2					-10,43			
	SOMMANO...	m2					144,30	5,70	822,51	0,0271
157 MUR.03	COLLEGAMENTO MURATURA - PILASTRI IN C.A. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u>		179,76				179,76			
	<u>MURATURA TIPO F e F1</u>		87,60				87,60			
	SOMMANO...	cadauno					267,36	7,61	2'034,61	0,0669
158 MUR.04	GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> Collegamenti in parete 5/mq Vedi voce n° 151 [mq 121.28]		5,00				606,40			
	Collegamenti a passo 33 cm vicino agli spigoli (n. 3)		65,64				65,64			
	SOMMANO...	cadauno					672,04	2,46	1'653,22	0,0544
	ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI (SbCat 9)									
159 07.02.0440.0 01	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> <i>Lana di Roccia 4 cm</i>			39,20		1,450	56,84			
	<i>Lana di Roccia 5 cm</i> <i>aperture</i>		4,00 2,00 4,00	36,10 2,00 1,50 0,90 1,20		3,210	115,88			
						0,800 0,800 0,800	-6,40 -4,80 -2,43 -3,24			
	<i>Lana di Roccia 6 cm - senza lamina</i>			36,10		1,450	52,35			
	Sommano positivi...	mq					225,07			
	Sommano negativi...	mq					-21,67			
	SOMMANO...	mq					203,40	5,62	1'143,11	0,0376
160 07.02.0440.0 02	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT ... ltro occorre per dare l'opera finita.									
	A R I P O R T A R E								746'188,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								746'188,50	
161 ISOL.03	Per ogni cm in più. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> <i>Lana di Roccia 4 cm</i>			39,20		1,450	56,84			
	<i>Lana di Roccia 5 cm</i>		2,00	36,10		3,210	231,76			
	<i>aperture</i>		8,00	2,00		0,800	-12,80			
			4,00	3,00		0,800	-9,60			
			8,00	1,50		0,800	-9,60			
			2,00	0,90		2,700	-4,86			
			2,00	1,20		2,700	-6,48			
	<i>Lana di Roccia 6 cm - senza lamina</i>		3,00	36,10		1,450	157,04			
	Sommano positivi...	mq					445,64			
	Sommano negativi...	mq					-43,34			
	SOMMANO...	mq					402,30	0,93	374,14	0,0123
	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore cm 6. SPOGLIATOI <u>MURATURA TIPO A1</u> <i>Lana di Roccia 6 cm - con lamina</i>			39,20		5,050	197,96			
	<i>aperture</i>		4,00	2,00		0,800	-6,40			
			2,00	3,00		0,800	-4,80			
			4,00	1,50		0,800	-4,80			
				0,90		2,700	-2,43			
				1,20		2,700	-3,24			
	Sommano positivi...	mq					197,96			
	Sommano negativi...	mq					-21,67			
	SOMMANO...	mq					176,29	9,65	1'701,20	0,0560
162 07.02.0500.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. SPOGLIATOI <u>COPERTURA</u>			10,55	23,470		247,61			
	SOMMANO...	mq					247,61	9,73	2'409,25	0,0793
163 07.02.0500.0 02	ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. SPOGLIATOI <u>COPERTURA</u> Vedi voce n° 162 [mq 247.61]		12,00				2'971,32			
	SOMMANO...	mq					2'971,32	1,75	5'199,81	0,1710
164 07.02.0480.0 01	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. Spogliatoi sezione D-D						226,25			
	SOMMANO...	mq					226,25	7,67	1'735,34	0,0571
165	COMPENSO ISOLANTI TERMICI.									
	A R I P O R T A R E								757'608,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								757'608,24	
07.02.0480.0 02	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS. Per ogni cm in più Spogliatoi		226,25			7,000	1'583,75			
	SOMMANO...	mq					1'583,75	1,65	2'613,19	0,0860
166 07.02.0620.0 01	ISOLANTI TERMICL. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 4. Spiccato perimetrale Spiccato interno Bordatura Bordatura perimetrale		10,34 12,02 52,65 41,90			0,370 0,370	10,34 12,02 19,48 15,50			
	SOMMANO...	mq					57,34	19,86	1'138,77	0,0375
167 07.02.0620.0 02	ISOLANTI TERMICL. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. Spiccato perimetrale Spiccato interno Bordatura		10,34 12,02 19,48			6,000 6,000 6,000	62,04 72,12 116,88			
	SOMMANO...	mq					251,04	4,27	1'071,94	0,0353
168 07.02.0460.0 01	ISOLANTI TERMICL. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. Spogliatoi SE.12 SE.13 SE.14		4,00 2,00 2,00		2,000 3,000 1,500	0,800 0,800 0,800	6,40 4,80 2,40			
	SOMMANO...	mq					13,60	5,06	68,82	0,0023
169 07.02.0460.0 02	ISOLANTI TERMICL. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. Spogliatoi SE.12 SE.13 SE.14		4,00 2,00 2,00	19,00 19,00 19,00	2,000 3,000 1,500	0,800 0,800 0,800	121,60 91,20 45,60			
	SOMMANO...	mq					258,40	0,76	196,38	0,0065
	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 10)									
170 07.01.0021	SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile, strato di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SPOGLIATOI COPERTURA			10,55	23,470		247,61			
	SOMMANO...	mq					247,61	5,54	1'371,76	0,0451
171 07.01.0300.0 01	BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0 ... o occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1. SPOGLIATOI									
	A R I P O R T A R E								764'069,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								764'069,10	
172 07.01.0060.0 02	<u>PAVIMENTO</u> Spogliatoi sezione D-D		248,88				248,88			
	<u>COPERTURA</u> Vedi voce n° 170 [mq 247.61]						247,61			
	SOMMANO...	mq					496,49	1,26	625,58	0,0206
	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATU ... nto altro occorre per dare l'opera finita . Spessore mm 4. SPOGLIATOI Doppia Guaina Bituminosa		2,00	11,15	23,470		523,38			
	SOMMANO...	mq					523,38	6,96	3'642,72	0,1198
INTONACI (SbCat 11)										
173 06.01.0210.0 01	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda. <u>SPOGLIATOI</u> <u>SPOGLIATOI ARBITRI</u>		2,00	18,90		2,200	83,16			
	<u>WC ARBITRI</u>		2,00	8,00		2,200	35,20			
	<u>SPOGLIATOI</u>		2,00	40,60		2,200	178,64			
	SOMMANO...	mq					297,00	13,77	4'089,69	0,1345
174 06.01.0270.0 01	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. <u>SPOGLIATOI</u> <u>CORRIDOIO</u>			61,10		3,250	198,58			
					61,330		61,33			
	<u>SPOGLIATOI ARBITRI</u>		2,00	18,90		1,050	39,69			
			2,00		14,710		29,42			
	<u>WC ARBITRI</u>		2,00	8,00		1,050	16,80			
			2,00		3,740		7,48			
	<u>SPOGLIATOI</u>		2,00	40,60		1,050	85,26			
			2,00		45,350		90,70			
	<u>MAGAZZINI</u>		2,00	17,71		3,250	115,12			
			2,00		19,040		38,08			
	SOMMANO...	mq					682,46	20,02	13'662,85	0,4494
175 06.01.0270.0 02	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno. <u>SPOGLIATOI</u> <u>MURETTI</u>			45,65		1,300	59,35			
	SOMMANO...	mq					59,35	21,76	1'291,46	0,0425
	A R I P O R T A R E								787'381,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								787'381,40	
	RIVESTIMENTI (SbCat 12)									
176 06.02.0090.0 02	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ... ta. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. SPOGLIATOI SPOGLIATOI E WC Vedi voce n° 173 [mq 297.00]						297,00			
	SOMMANO...	mq					297,00	32,67	9'702,99	0,3192
177 RIV.01	PEZZI SPECIALI CERAMICI. SGUSCI SPOGLIATOI SPOGLIATOI ARBITRI		2,00	18,90			37,80			
	<u>WC ARBITRI</u>		2,00	8,00			16,00			
	<u>SPOGLIATOI</u>		2,00	40,60			81,20			
	SOMMANO...	ml					135,00	15,82	2'135,70	0,0703
	TINTEGGIATURE (SbCat 13)									
178 12.01.0020.0 02	TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tint ... a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. SPOGLIATOI SPOGLIATOI ARBITRI		2,00 2,00	18,90		1,050	39,69 29,42			
	<u>WC ARBITRI</u>		2,00 2,00	8,00		1,050	16,80 7,48			
	<u>SPOGLIATOI</u>		2,00 2,00	40,60		1,050	85,26 90,70			
	<u>MAGAZZINI</u>		2,00 2,00	17,71		3,250	115,12 38,08			
	SOMMANO...	mq					422,55	6,41	2'708,55	0,0891
179 12.01.0130	PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SPOGLIATOI CORRIDOIO			61,10		1,500	91,65			
	SOMMANO...	mq					91,65	13,45	1'232,69	0,0405
180 12.01.0050.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo. SPOGLIATOI MURETTI			45,65		1,300	59,35			
	SOMMANO...	mq					59,35	8,15	483,70	0,0159
181 12.04.0040	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. SPOGLIATOI TINTEGGIATURA INTERNA									
	A R I P O R T A R E								803'645,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								803'645,03	
	Vedi voce n° 178 [mq 422.55]						422,55			
	<u>SMALTO</u> Vedi voce n° 179 [mq 91.65]						91,65			
	<u>TINTEGGIATURA ESTERNA</u> Vedi voce n° 180 [mq 59.35]						59,35			
	SOMMANO...	mq					573,55	1,53	877,53	0,0289
	PAVIMENTI (SbCat 14)									
182 06.04.0120.0 01	PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcell ... i o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20. Zona doccie atleti Zona doccie arbitri		29,62 36,90				29,62 36,90			
	SOMMANO...	mq					66,52	35,44	2'357,47	0,0775
183 06.04.0120.0 03	PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcell ... interni od esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30. Corridoio Magazzini Spogliatoi atleti		38,02 60,40				61,33 38,02 60,40			
	SOMMANO...	mq					159,75	37,89	6'052,93	0,1991
184 06.04.0520	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino batt ... È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Corridoio		57,40				57,40			
	SOMMANO...	cad					57,40	7,44	427,06	0,0140
185 06.04.0430.0 01	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di zinco da mm 30x3. Soglie porte e cambio tipologia pavimento Soglie porte e cambio tipologia pavimento		4,80 7,20				4,80 7,20			
	SOMMANO...	m					12,00	2,50	30,00	0,0010
	CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI (SbCat 15)									
186 CONTR.02	CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERIALE DI FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA SPOGLIATOI CORRIDOIO			61,10	61,330	1,750	106,93 61,33			
	SOMMANO...	mq					168,26	25,32	4'260,34	0,1401
	A R I P O R T A R E								817'650,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								817'650,36	
187 LATT 03	OPERE DA LATTONIERE (SbCat 17) LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA PER LATTONERIE E IMBOTTE FINESTRE /PORTE SPOGLIATOI LATTONERIA COPERTURA LAMIERINO CHIUSURA LATTONERIA INFISSI SE.12 SE.14 SE.13 SE.15 SE.10			0,45	40,000		18,00			
			4,00	0,90	2,000		7,20			
			4,00	0,64			2,56			
			4,00	0,40	2,000		3,20			
			3,00	0,90	1,500		4,05			
			3,00	0,64			1,92			
			3,00	0,40	1,500		1,80			
			2,00	0,64			1,28			
			2,00	0,90	3,000		5,40			
			2,00	0,40	3,000		2,40			
			12,00	1,02			12,24			
			12,00	0,82	4,500		44,28			
			12,00	0,51	4,500		27,54			
			1,00	0,83	1,200		1,00			
	SOMMANO...	mq					132,87	16,61	2'206,97	0,0726
188 03.01.0030.0 03	CORPO PALESTRA (Cat 5) MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 7) MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato ceme ... emento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. Palestra e zona tribuna sezione D-D						740,80			
	SOMMANO...	mq					740,80	13,05	9'667,44	0,3180
189 03.01.0030.0 04	COMPENSO MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglom ... to e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. Palestra e zona tribuna sezione D-D spessore cm. 16		740,80			11,000	8'148,80			
	SOMMANO...	mq					8'148,80	1,34	10'919,39	0,3592
190 03.01.0051	MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. campo gioco e tribuna sezione D-D						740,80			
	SOMMANO...	mq					740,80	22,55	16'705,04	0,5495
191 03.01.0052	COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO. Compenso per massetto fibrorinforzato, per ogni centimetro in più. campo gioco e tribuna sezione D-D		740,80			3,000	2'222,40			
	SOMMANO...	mq					2'222,40	2,98	6'622,75	0,2179
192 MASS.01	MAGGIORE ONERE PER MASSETTO PALESTRA Spessore cm. 4 Campo gioco e tribuna						740,80			
	A R I P O R T A R E						740,80		863'771,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						740,80		863'771,95	
193 07.02.0620.0 01	SOMMANO... ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 4. Spiccato muratura palestra Spiccato muratura palestra	mq	61,25	110,00		0,430	740,80 61,25 47,30	5,54	4'104,03	0,1350
194 07.02.0620.0 02	SOMMANO... ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. Spiccato muratura palestra Spiccato muratura palestra	mq	61,25 47,30			6,000 6,000	108,55 367,50 283,80	19,86	2'155,80	0,0709
195 05.02.0020.0 01	SOMMANO... MURATURE (SbCat 8) PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e corrent ... altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete. PALESTRA MURATURA TIPO G e G1 Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm MURATURA TIPO H Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm	mq	9,91 1,81	1,05 10,50	0,120 0,040	0,060 0,080	651,30 0,07 0,06	4,27	2'781,05	0,0915
196 03.02.0110.0 01	SOMMANO... MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e ma ... lta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. PALESTRA MURATURA TIPO H <i>perimetro</i> <i>aperture</i> Sommano positivi... Sommano negativi...	mc	80,33 22,88 1,88 1,81	1,50 1,05 85,15 24,25	0,120 0,120 0,040 0,040	0,060 0,060 0,080 0,080	1,82 36,89 -1,17 36,89 -1,17	1'249,98	2'274,96	0,0748
197 03.02.0160.0 01	SOMMANO... COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ... cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. PALESTRA MURATURA TIPO H <i>perimetro</i> <i>aperture</i> Sommano positivi... Sommano negativi...	mc	3,00	85,15 1,20	0,120 0,120	3,610 2,700	35,72 307,39 -9,72 307,39 -9,72	318,82	11'388,25	0,3746
	A R I P O R T A R E						297,67		886'476,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						297,67		886'476,04	
198 03.02.0191.0 05	SOMMANO... MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI N ... lta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. PALESTRA MURATURA TIPO G e G1 Blocco termico sp = 25 cm aperture Blocco termico sp = 35 cm aperture MURATURA TIPO H Blocco termico sp = 35 cm aperture	mq		6,40 1,20	0,250 0,250	3,650 2,100	5,84 -1,26	18,99	5'652,75	0,1859
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					220,19 -46,25			
199 03.02.0210.0 01	SOMMANO... MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. PALESTRA MURATURA TIPO G e G1 Blocco sp = 20 cm aperture	mc		10,50 1,20	0,350 0,200	6,750 3,540	49,09 25,75	174,05	30'274,26	0,9959
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					7,920 75,48			
200 MUR.01	SOMMANO... MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO REI 120. Muratur ... malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. PALESTRA MURATURA TIPO G1 Blocco sp = 25 cm	mc		4,10	0,250	3,650	7,920 -38,12 -3,40	145,57	969,50	0,0319
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					220,19 -46,25			
201 MUR.02	SOMMANO... TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER MURATURA. PALESTRA MURATURA TIPO G e G1 larghezza traliccio cm 25 aperture MURATURA TIPO H larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista aperture larghezza traliccio cm 25	mc		7,30 8,40 1,20 4,50	0,250 0,250 0,250 0,250	11,68 22,05 -2,52 -4,95	3,74	158,23	591,78	0,0195
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					7,67 -1,01			
	SOMMANO...	mc					6,66			
	A R I P O R T A R E						119,47		923'964,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								958'014,77	
205 07.02.0440.0 02	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. PALESTRA <u>MURATURA TIPO G e G1</u> lana di roccia sp = 4 cm			10,50		1,050	11,03			
	lana di roccia sp = 6 cm - senza lamina		3,00	10,50		4,200	132,30			
	aperture		3,00	4,50		2,200	-29,70			
	<u>MURATURA TIPO H</u> lana di roccia sp = 4 cm			85,15		1,500	127,73			
				24,25		1,050	25,46			
	lana di roccia sp = 5 cm		2,00	20,78		3,210	133,41			
			2,00	17,53		3,210	112,54			
			2,00	27,23		3,210	174,82			
	aperture		6,00	1,20		2,700	-19,44			
	lana di roccia sp = 6 cm - senza lamina		3,00	20,78		3,540	220,68			
			3,00	20,78		3,540	220,68			
			3,00	17,53		4,710	247,70			
			3,00	27,23		4,710	384,76			
	aperture		33,00	4,50		2,200	-326,70			
	Sommano positivi...	mq					1 791,11			
	Sommano negativi...	mq					-375,84			
	SOMMANO...	mq					1 415,27	0,93	1 316,20	0,0433
206 ISOL.03	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore cm 6. PALESTRA <u>MURATURA TIPO G e G1</u> lana di roccia sp = 6 cm - con lamina			10,50		6,000	63,00			
	aperture			4,50		2,200	-9,90			
	<u>MURATURA TIPO H</u> lana di roccia sp = 6 cm - con lamina			23,18		7,950	184,28			
				23,18		4,740	109,87			
				20,73		9,120	189,06			
				31,23		9,120	284,82			
	aperture		11,00	4,50		2,200	-108,90			
			3,00	1,20		2,700	-9,72			
	Sommano positivi...	mq					831,03			
	Sommano negativi...	mq					-128,52			
	SOMMANO...	mq					702,51	9,65	6 779,22	0,2230
207 ISOL.01	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5. PALESTRA <u>COPERTURA</u> Materassino sp=8cm			35,30	26,350		930,16			
	SOMMANO...	mq					930,16	8,86	8 241,22	0,2711
208 ISOL.02	ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT									
	A R I P O R T A R E								974'351,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								974'351,41	
209 07.02.0480.0 01	... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. PALESTRA COPERTURA Vedi voce n° 207 [mq 930.16]		3,00				2'790,48			
	SOMMANO...	mq					2'790,48	1,34	3'739,24	0,1230
210 07.02.0480.0 02	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. PALESTRA campo gioco e tribuna sezione D-D						740,80			
	SOMMANO...	mq					740,80	7,67	5'681,94	0,1869
211 07.02.0620.0 01	COMPENSO ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS. Per ogni cm in più PALESTRA campo gioco e tribuna sezione D-D		740,80				5'185,60			
	SOMMANO...	mq					5'185,60	1,65	8'556,24	0,2815
212 07.02.0620.0 02	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 4. PALESTRA Spiccato murature			110,00	0,600		66,00			
	SOMMANO...	mq					66,00	19,86	1'310,76	0,0431
213 07.01.0021	ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ... ltro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più. PALESTRA Spiccato murature		60,80				364,80			
	SOMMANO...	mq					364,80	4,27	1'557,70	0,0512
214 07.01.0300.0 01	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 10) SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile, strato di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PALESTRA COPERTURA			35,30	26,350		930,16			
	SOMMANO...	mq					930,16	5,54	5'153,09	0,1695
214 07.01.0300.0 01	BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0 ... o occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1. PALESTRA PAVIMENTO campo gioco e tribuna sezione D-D		814,88				814,88			
	COPERTURA									
	A R I P O R T A R E						814,88		1'000'350,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						814,88		1'000'350,38	
215 06.01.0270.0 01	Vedi voce n° 213 [mq 930.16]						930,16			
	SOMMANO...	mq					1'745,04	1,26	2'198,75	0,0723
	INTONACI (SbCat 11)									
	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. PALESTRA CAMPO DA GIOCO		2,00	23,15		8,500	393,55			
			2,00	32,00		8,750	560,00			
	aperture		12,00	4,50		2,200	-118,80			
	compenso		12,00		4,000		48,00			
	Sommano positivi...	mq					1'001,55			
	Sommano negativi...	mq					-118,80			
	SOMMANO...	mq					882,75	20,02	17'672,65	0,5813
216 06.01.0270.0 02	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno. PALESTRA FACCIATA ESTERNA									
				24,35		4,400	107,14			
				24,35		3,600	87,66			
				58,40		3,850	224,84			
				7,20		4,650	33,48			
	aperture		12,00	4,50		2,200	-118,80			
	compenso		12,00		4,000		48,00			
	Sommano positivi...	mq					501,12			
	Sommano negativi...	mq					-118,80			
	SOMMANO...	mq					382,32	21,76	8'319,28	0,2737
217 06.01.0550.0 01	RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia ret ... n polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa. PALESTRA RETE PORTA INTONACO ESTERNA									
	Vedi voce n° 216 [mq 382.32]						382,32			
	SOMMANO...	mq					382,32	5,30	2'026,30	0,0667
218 12.01.0020.0 02	TINTEGGIATURE (SbCat 13)									
	TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tint ... a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. PALESTRA CAMPO DA GIOCO		2,00	23,15		7,000	324,10			
			2,00	32,00		7,375	472,00			
	aperture		12,00	4,50		2,200	-118,80			
	compenso		12,00		4,000		48,00			
	Sommano positivi...	mq					844,10			
	Sommano negativi...	mq					-118,80			
	SOMMANO...	mq					725,30	6,41	4'649,17	0,1529
	A R I P O R T A R E								1'035'216,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'035'216,53	
219 12.01.0130	PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PALESTRA CAMPO DA GIOCO		2,00	55,15		1,500	165,45			
	SOMMANO...	mq					165,45	13,45	2'225,30	0,0732
220 12.01.0050.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo. PALESTRA ESTERNO Vedi voce n° 216 [mq 382.32]						382,32			
	SOMMANO...	mq					382,32	8,15	3'115,91	0,1025
221 12.04.0040	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. PALESTRA TINTEGGIATURA INTERNA Vedi voce n° 218 [mq 725.30]						725,30			
	SMALTO Vedi voce n° 219 [mq 165.45]						165,45			
	TINTEGGIATURA ESTERNA Vedi voce n° 220 [mq 382.32]						382,32			
	SOMMANO...	mq					1'273,07	1,53	1'947,80	0,0641
	PAVIMENTI (SbCat 14)									
222 06.04.0340	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Campo gioco e tribuna		1095,80				1'095,80			
	SOMMANO...	m					1'095,80	2,48	2'717,58	0,0894
223 PAV.01	PAVIMENTO SPORTIVO Spessore totale mm. 3 + sottofondo elastico Campo gioco e area pubblico						741,00			
	SOMMANO...	mq					741,00	46,68	34'589,88	1,1378
224 06.03.0040.0 03	LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4. SOGLIE		4,00	1,30	0,500		2,60			
	SOMMANO...	mq					2,60	117,09	304,43	0,0100
	CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI (SbCat 15)									
225 PL.01	PLACCAGGIO EI 30 CON DOPPIA LASTRA DI CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO									
	A R I P O R T A R E								1'080'117,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'155'739,46	
231 03.03.0012.0 02	l'opera finita. SCUOLA SCAVO MAGRO	mc			1336,000	1,140	1'523,04			
	SOMMANO...						1'523,04	3,96	6'031,24	0,1984
	CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCat 3)									
	CALCESTRUZZO STRUTTURALE									
	DURABILE A PRESTAZIONE									
	GARANTITA ... nita. Sono escluse: le									
	casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mm²).									
	SCUOLA									
	PLATEA				1192,000	0,400	476,80			
	TRAVI piano terra					43,000	43,00			
	TRAVI piano primo					16,000	16,00			
	TRAVI piano copertura					21,410	21,41			
	PILASTRI					32,230	32,23			
	SETTI CONTROTERRA			149,00	0,300	1,650	73,76			
232 03.03.0035.0 01		mc	2,00	54,16	0,300	1,650	53,62			
			7,00	20,33	0,300	1,650	70,44			
	CORDOLO ESTRADOSSATO			140,50	0,500	0,340	23,89			
	MARCIAPIEDE			140,50	1,500	0,150	31,61			
	SOMMANO...						842,76	102,85	86'677,87	2,8512
	COMPENSO PER GETTI DI									
	STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA									
	DELL ... solette e similari di spessore									
	superiore o uguale a cm 15.									
	SCUOLA									
	TRAVI piano terra					43,000	43,00			
	TRAVI piano primo					16,000	16,00			
	TRAVI piano copertura					21,410	21,41			
	PILASTRI					32,230	32,23			
233 03.03.0035.0 02	CORDOLO ESTRADOSSATO	mc		140,50	0,500	0,340	23,89			
	MARCIAPIEDE			140,50	1,500	0,150	31,61			
	SOMMANO...						168,14	23,89	4'016,86	0,1321
	COMPENSO PER GETTI DI									
	STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA									
	DELL ... ettilinea o curva, di spessore									
	superiore o uguale a cm 15.									
	SCUOLA									
	SETTI CONTROTERRA			149,00	0,300	1,650	73,76			
			2,00	54,16	0,300	1,650	53,62			
			7,00	20,33	0,300	1,650	70,44			
	SOMMANO...						197,82	14,40	2'848,61	0,0937
	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione									
	di casseforme e del ... tto contatto del getto.									
	Per muri di sostegno e fondazioni.									
234 03.03.0130.0 01	SCUOLA	mc								
	PLATEA			155,20		0,400	62,08			
	A R I P O R T A R E						62,08		1'255'314,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						62,08		1'255'314,04	
235 03.03.0130.0 02	SETTI CONTROTERRA	mq	2,00	399,63		1,650	1'318,78	18,04	24'910,71	0,8194
	SOMMANO...						1'380,86			
	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.									
	SCUOLA									
	TRAVI piano terra				398,000		398,00			
	TRAVI piano primo				146,000		146,00			
	TRAVI piano copertura				196,250		196,25			
	PILASTRI				333,000		333,00			
	CORDOLO ESTRADOSSATO		2,00	140,50	0,200		28,10			
				140,50		0,340	95,54			
236 03.05.0020	MARCIAPIEDE	mq		140,50	1,500		210,75	23,65	33'789,23	1,1115
				140,50		0,150	21,08			
	SOMMANO...						1'428,72			
	BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.									
	SCUOLA									
	PLATEA									
	Distanziatori Ø10/100x200		596,00	1,66		0,617	610,44			
	Aggiuntivi Superiori Ø14		25,00	4,00		1,208	120,80			
	Forcelle perimetrali in platea Ø16/30		931,33	1,50		1,578	2'204,46			
			103,33	1,20		1,578	195,67			
	Forcelle interne in platea Ø16/30		1742,20	2,10		1,578	5'773,30			
	Correnti perimetrali 2Ø16		2,00	178,48		1,578	563,28			
	Correnti focelle perimetrali 2Ø16		2,00	171,35		1,578	540,78			
	Correnti focelle interne 6Ø16		6,00	300,53		1,578	2'845,42			
	TRAVI piano terra					4262,000	4'262,00			
	TRAVI piano primo					2140,000	2'140,00			
	TRAVI piano copertura					3866,000	3'866,00			
	PILASTRI					7020,000	7'020,00			
	PARETI									
	Spille 8Ø6/mq		8,00	0,43	659,390	0,222	503,56			
	Correnti Collegamento platea 2Ø10/20		3996,30	1,20		0,617	2'958,86			
	Forcelle Superiori muri perimetrali Ø8/20		667,50	2,35		0,395	619,61			
			77,50	1,65		0,395	50,51			
	Forcelle Superiori muri interni Ø8/20		1253,15	1,65		0,395	816,74			
	<i>Aggiuntivi in corrispondenza pilastri</i>									
	18 PIL. 50x30 - 4+4Ø16		144,00	2,85		1,578	647,61			
	14 PIL. 30x50 - 4+4Ø16		112,00	2,85		1,578	503,70			
	3 PIL. 30x90 - 7+7Ø16		56,00	2,85		1,578	251,85			
	18 PIL. 50x30 - Staffe Ø8/20		148,50	1,62		0,395	95,03			
	18 PIL. 50x30 - Spille 1Ø8/20		148,50	0,63		0,395	36,95			
	14 PIL. 30x50 - Staffe Ø8/20		115,50	1,62		0,395	73,91			
	14 PIL. 30x50 - Spille 1Ø8/20		115,50	0,63		0,395	28,74			
	4 PIL. 30x90 - Staffe Ø8/20		33,00	2,42		0,395	31,54			
	4 PIL. 30x90 - Spille 3Ø8/20		99,00	0,63		0,395	24,64			
	CORDOLO ESTRADOSSATO									
	Staffe Cordolo Estradossato Ø8/20		667,50	1,66		0,395	437,68			
	Correnti Cordolo Estradossato 5Ø16		5,00	153,53		1,578	1'211,35			
	MARCIAPIEDE									
	Corrente 1Ø10			153,53		0,617	94,73			
	Collegamento Ø10/40		333,75	1,30		0,617	267,70			
	A R I P O R T A R E						38'796,86		1'314'013,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						38'796,86		1'314'013,98	
237 03.05.0030	SOMMANO... RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SCUOLA PLATEA Doppia Rete Els. Ø10/20x20 SETTI CONTROTERRA Doppia Rete Els. Ø10/20x20 MARCIAPIEDE Rete Els. Ø8/20x20	kg	26,00		1192,000	0,617	19'122,06	1,23	47'720,14	1,5697
238 19.03.0010.0 03	SOMMANO... CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT ... di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 250. MAGRO SCUOLA	kg					30'782,19	1,34	41'248,13	1,3568
239 ES.01	SOMMANO... SOLAI (SbCat 6) SOLAIO IN LATERO CEMENTO A PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO ... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H = 35 cm. SCUOLA <i>SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4</i> <i>+24+7)</i> Piano Terra	mc			1336,000	0,100	133,60	91,77	12'260,47	0,4033
240 ES.08	SOMMANO... PAVIMENTO AERATO ESEGUITO CON CASSERI MODULARI. Elementi modulari altezza cm 30-35. SCUOLA Piano Terra - Retro	mq	10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		52,020 52,700 51,400 13,320 36,700 21,300 21,600 21,000 21,800		520,20 105,40 102,80 26,64 73,40 42,60 21,60 21,00 21,80	63,29	59'204,00	1,9475
241 02.01.0010	SOMMANO... CORPO INGRESSO (Cat 3) SCAVI (SbCat 1) SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. INGRESSO SCAVO MAGRO	mq			13,320		13,32	47,47	632,30	0,0208
	A R I P O R T A R E						204,42		1'475'079,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						204,42		1'475'079,02	
242 03.03.0012.0 02	SOMMANO...	mc					204,42	3,96	809,50	0,0266
	CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCat 3)									
	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... nita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq). INGRESSO PLATEA				160,000	0,400	64,00			
	TRAVI Piano terra					12,310	12,31			
	TRAVI Piano copertura					15,000	15,00			
	PILASTRI					6,000	6,00			
	SETTI CONTROTERRA		2,00	48,33 9,85	0,300 0,300	1,650 1,650	23,92 9,75			
	CORDOLO ESTRADOSSATO			20,36	0,500	0,340	3,46			
	MARCIAPIEDE - Fronte			10,15	3,750	0,150	5,71			
	MARCIAPIEDE - Retro			10,15	1,500	0,150	2,28			
	SOMMANO...	mc					142,43	102,85	14'648,93	0,4819
243 03.03.0035.0 01	COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELL ... solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15. INGRESSO									
	TRAVI Piano terra					12,310	12,31			
	TRAVI Piano copertura					15,000	15,00			
	PILASTRI					6,000	6,00			
	CORDOLO ESTRADOSSATO			20,36	0,500	0,340	3,46			
	MARCIAPIEDE - Fronte			10,15	3,750	0,150	5,71			
	MARCIAPIEDE - Retro			10,15	1,500	0,150	2,28			
	SOMMANO...	mc					44,76	23,89	1'069,32	0,0352
244 03.03.0035.0 02	COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELL ... ettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15. INGRESSO									
	SETTI CONTROTERRA		2,00	48,33 9,85	0,300 0,300	1,650 1,650	23,92 9,75			
	SOMMANO...	mc					33,67	14,40	484,85	0,0159
245 03.03.0130.0 01	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... tto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. INGRESSO									
	PLATEA			51,53		0,400	20,61			
	SETTI CONTROTERRA		2,00	68,03		1,650	224,50			
	SOMMANO...	mq					245,11	18,04	4'421,78	0,1455
	A R I P O R T A R E								1'496'513,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'496'513,40	
246 03.03.0130.0 02	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili. INGRESSO TRAVI piano terra TRAVI piano copertura PILASTRI CORDOLO ESTRADOSSATO MARCIAPIEDE SOMMANO...	mq								
						105,000	105,00			
						90,000	90,00			
						52,600	52,60			
			2,00	20,36		0,340	13,84			
				10,18		0,200	2,04			
				10,15	5,250		53,29			
				20,30		0,150	3,05			
							319,82	23,65	7'563,74	0,2488
247 03.05.0020	BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. INGRESSO PLATEA Distanziatori Ø10/100x200 Aggiuntivi Superiori Ø14 Forcelle Perimetrali Ø16/30 Focelle Interne Ø16/30 Correnti Perimetrali 2Ø16 Correnti Focelle Perimetrali 2Ø16 Correnti Focelle Interne 6Ø16 TRAVI piano terra TRAVI piano copertura PILASTRI SETTI CONTROTERRA Spille 8Ø6/mq Barre collegamento platea 2Ø10/20 Focelle Superiori Ø8/20 <i>Aggiuntivi in corrispondenza pilastri</i> 4 PIL. "A" - 6+6Ø20 4 PIL. "B" - 5+5Ø20 Staffe Ø8/20 Spille Ø8/20 Spille 2Ø8/20 <i>Aggiuntivi incroci ad angolo [n. 4]</i> Forcelle 2Ø8/20 2+2Ø16 <i>Aggiuntivi incroci interni [n. 4]</i> Staffe Ø8/20 2+2Ø16 CORDOLO ESTRADOSSATO Correnti 5Ø16 Staffe Ø8/20 MARCIAPIEDE Corrente Ø10 Collegamento 1Ø10/40 SOMMANO...	kg								
			80,00	1,66		0,617	81,94			
			16,00	4,00		1,208	77,31			
			12,00	8,05		1,208	116,69			
			104,13	1,20		1,578	197,18			
			67,67	1,50		1,578	160,17			
			67,67	2,10		1,578	224,24			
			2,00	59,26		1,578	187,02			
			2,00	55,58		1,578	175,41			
			6,00	23,35		1,578	221,08			
						1302,000	1'302,00			
						3210,000	3'210,00			
						2580,000	2'580,00			
			8,00	0,43	112,250	0,222	85,72			
			680,30	1,20		0,617	503,69			
			256,05	1,65		0,395	166,88			
			84,10	2,35		0,395	78,07			
			48,00	2,85		2,466	337,35			
			40,00	2,85		2,466	281,12			
			66,00	1,82		0,395	47,45			
			33,00	0,63		0,395	8,21			
			66,00	0,63		0,395	16,42			
			66,00	1,75		0,395	45,62			
			16,00	3,37		1,578	85,09			
			32,40	1,22		0,395	15,61			
			16,00	3,37		1,578	85,09			
			5,00	23,41		1,578	184,70			
			101,80	1,66		0,395	66,75			
				23,35		0,617	14,41			
			50,75	1,30		0,617	40,71			
							10'595,93	1,23	13'032,99	0,4287
	A R I P O R T A R E								1'517'110,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'517'110,13	
248 03.05.0030	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. INGRESSO PLATEA Doppia rete els. Ø10/20x20		26,00		160,000	0,617	2'566,72			
	SETTI CONTROTERRA Doppia rete els. Ø10/20x20		26,00	68,03	1,650	0,617	1'800,71			
	MARCIAPIEDE Rete els. Ø8/20x20		13,00	10,15	5,250	0,395	273,63			
	SOMMANO...	kg					4'641,06	1,34	6'219,02	0,2046
249 19.03.0010.0 03	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT ... di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cm² 250. INGRESSO Magro				179,320	0,100	17,93			
	SOMMANO...	mc					17,93	91,77	1'645,44	0,0541
	SOLAI (SbCat 6)									
250 ES.01	SOLAIO IN LATERO CEMENTO A PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO ... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H = 35 cm. INGRESSO SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4 +24+7) Solaio piano terra				3,760 20,550 3,660 7,550 41,280 7,360 4,520 24,700 4,400		3,76 20,55 3,66 7,55 41,28 7,36 4,52 24,70 4,40			
	SOMMANO...	mq					117,78	63,29	7'454,30	0,2452
251 ES.02	SOLAIO IN LATERO CEMENTO A PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO ... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H = 40 cm. INGRESSO SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=40 cm (6 +28+6) Solaio piano copertura				0,820 3,690 0,870 4,050 18,360 4,330 8,400 38,130 8,990 4,920 22,320 5,260		0,82 3,69 0,87 4,05 18,36 4,33 8,40 38,13 8,99 4,92 22,32 5,26			
	SOMMANO...	mq					120,14	71,20	8'553,97	0,2814
	A R I P O R T A R E								1'540'982,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'540'982,86	
252 ES.08	PAVIMENTO AERATO ESEGUITO CON CASSERI MODULARI. Elementi modulari altezza cm 30-35. INGRESSO Piano Terra				30,400		30,40			
	SOMMANO...	mq					30,40	47,47	1'443,09	0,0475
	CORPO SPOGLIATOI (Cat 4) SCAVI (SbCat 1)									
253 02.01.0010	SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SPOGLIATOI SCAVO MAGRO				317,740	1,140	362,22			
	SOMMANO...	mc					362,22	3,96	1'434,39	0,0472
	CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCat 3)									
254 03.03.0012.0 02	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... nita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq). SPOGLIATOI PLATEA				275,000	0,400	110,00			
	TRAVI piano terra					15,100	15,10			
	TRAVI piano copertura					24,000	24,00			
	PILASTRI					7,400	7,40			
	SETTI CONTROTERRA			68,00	0,300	1,650	33,66			
				23,70	0,300	1,650	11,73			
			3,00	10,35	0,300	1,650	15,37			
	CORDOLO ESTRADOSSATO			42,50	0,500	0,340	7,23			
	MARCIAPIEDE			35,00	1,500	0,150	7,88			
	SOMMANO...	mc					232,37	102,85	23'899,25	0,7862
255 03.03.0035.0 01	COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELL ... solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15. SPOGLIATOI TRAVI piano terra					15,100	15,10			
	TRAVI piano copertura					24,000	24,00			
	PILASTRI					7,400	7,40			
	CORDOLO ESTRADOSSATO			42,50	0,500	0,340	7,23			
	MARCIAPIEDE			35,00	1,500	0,150	7,88			
	SOMMANO...	mc					61,61	23,89	1'471,86	0,0484
256	COMPENSO PER GETTI DI									
	A R I P O R T A R E								1'569'231,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'569'231,45	
03.03.0035.0 02	STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELL ... ettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15. SPOGLIATOI SETTI CONTROTERRA			68,00 23,70 10,35	0,300 0,300 0,300	1,650 1,650 1,650	33,66 11,73 15,37			
	SOMMANO...	mc	3,00				60,76	14,40	874,94	0,0288
257 03.03.0130.0 01	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... tto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. SPOGLIATOI PLATEA			72,30		0,400	28,92			
	SETTI CONTROTERRA		2,00 2,00 6,00	68,00 23,70 10,35		1,650 1,650 1,650	224,40 78,21 102,47			
	SOMMANO...	mq					434,00	18,04	7'829,36	0,2575
258 03.03.0130.0 02	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili. SPOGLIATOI TRAVI piano terra TRAVI piano copertura				143,000 151,000		143,00 151,00			
	PILASTRI				76,700		76,70			
	CORDOLO ESTRADOSSATO		2,00	42,50 42,50	0,200	0,340	8,50 28,90			
	MARCIAPIEDE			35,00 35,00	1,500	0,150	52,50 5,25			
	SOMMANO...	mq					465,85	23,65	11'017,35	0,3624
259 03.05.0020	BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SPOGLIATOI PLATEA Distanziatori Ø10/100x200 Forcelle Perimetrali Ø16/30		137,50 133,33 107,67	1,66 1,50 1,20		0,617 1,578 1,578	140,83 315,59 203,88			
	Focelle Interne Ø16/30		182,50	2,10		1,578	604,77			
	Correnti Perimetrali 2Ø16		2,00	83,15		1,578	262,42			
	Correnti Focelle Perimetrali 2Ø16		2,00	78,20		1,578	246,80			
	Correnti Focelle Interne 6Ø16		6,00	62,96		1,578	596,11			
	TRAVI piano terra					1770,000	1'770,00			
	TRAVI piano copertura					3972,000	3'972,00			
	PILASTRI					2760,000	2'760,00			
	SETTI CONTROTERRA									
	Spille 8Ø6/mq		8,00	0,43	202,538	0,222	154,67			
	Barre collegamento platea 2Ø10/20		1227,50	1,20		0,617	908,84			
	Focelle Superiori Ø8/20		212,50 401,25	2,35 1,65		0,395 0,395	197,25 261,51			
	<i>Aggiuntivi in corrispondenza pilastri</i>									
	12 PIL. "A" - 4+4Ø20		96,00	2,85		2,466	674,70			
	3 PIL. "B" - 4+4Ø16		24,00	2,85		1,578	107,94			
	Staffe Ø8/20		123,75	1,42		0,395	69,41			
	A R I P O R T A R E						13'246,72		1'588'953,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						13'246,72		1'588'953,10	
260 03.05.0030	Spille Ø8/20	kg	123,75	0,63		0,395	30,80			
	<i>Aggiuntivi incroci con travi piano terra (n. 9)</i>									
	2+2Ø16		36,00	3,37		1,578	191,44			
	Staffe Ø8/20		74,25	1,22		0,395	35,78			
	CORDOLO ESTRADOSSATO									
	Correnti 5Ø16		5,00	48,88		1,578	385,66			
	Staffe Ø8/20		212,50	1,66		0,395	139,34			
	MARCIAPIEDE									
	Corrente Ø10			40,25		0,617	24,83			
	Collegamento 1Ø10/40		87,50	1,30		0,617	70,18			
	SOMMANO...	kg					14'124,75	1,23	17'373,44	0,5715
260 03.05.0030	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.									
	Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.									
	SPOGLIATOI									
	PLATEA									
	Doppi Rete Els. Ø10/20x20		26,00		275,000	0,617	4'411,55			
261 19.03.0010.0 03	SETTI CONTROTERRA									
	Doppi Rete Els. Ø10/20x20		26,00	122,75	1,650	0,617	3'249,11			
	MARCIAPIEDE									
	Rete Els. Ø8/20x20		13,00	35,00	1,500	0,395	269,59			
	SOMMANO...	kg					7'930,25	1,34	10'626,54	0,3496
261 19.03.0010.0 03	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT ... di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cm² 250.									
	SPOGLIATOI									
	Magro				317,740	0,100	31,77			
	SOMMANO...	mc					31,77	91,77	2'915,53	0,0959
262 ES.01	SOLAI (SbCat 6)									
	SOLAIO IN LATERO CEMENTO A PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO ... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H = 35 cm.									
	SPOGLIATOI									
	<i>SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4 +24+7)</i>									
	Solaio piano terra		4,00		12,000		48,00			
			4,00		19,310		77,24			
			4,00		8,630		34,52			
			2,00		25,400		50,80			
	SOMMANO...	mq					210,56	63,29	13'326,34	0,4384
263 ES.07	SOLAIO IN LATERO CEMENTO GETTATO IN OPERA. Solaio piano ... tiva al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 7,00.									
	SPOGLIATOI									
	<i>SOLAIO IN LATERO CEMENTO H=40cm (34+6)</i>									
	Solaio piano copertura		4,00		22,400		89,60			
			4,00		26,240		104,96			
	A R I P O R T A R E						194,56		1'633'194,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						194,56		1'633'194,95	
264 02.01.0010	SOMMANO... CORPO PALESTRA (Cat 5) SCAVI (SbCat 1) SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PALESTRA SCAVO MAGRO	mq					194,56	63,29	12'313,70	0,4051
	SOMMANO...	mc			917,600	1,140	1'046,06			
	CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCat 3)						1'046,06	3,96	4'142,40	0,1363
265 03.03.0012.0 02	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... nita. Sono escluse: le casceforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq). PALESTRA PLATEA				828,400	0,400	331,36			
	TRAVI C.A. piano terra					46,000	46,00			
	TRAVI C.A. piano primo					23,000	23,00			
	TRAVI C.A. piano copertura					23,000	23,00			
	PILASTRI					57,000	57,00			
	SETTI CONTROTERRA		5,00	112,00 23,60	0,400 0,400	1,650 1,650	73,92 77,88			
	CORDOLO ESTRADOSSATO			82,70	0,600	0,340	16,87			
	MARCIAPIEDE			81,30	1,500	0,150	18,29			
	SOMMANO...	mc					667,32	102,85	68'633,86	2,2577
266 03.03.0035.0 01	COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELL ... solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15. PALESTRA TRAVI C.A. piano terra					46,000	46,00			
	TRAVI C.A. piano primo					23,000	23,00			
	TRAVI C.A. piano copertura					23,000	23,00			
	PILASTRI					57,000	57,00			
	CORDOLO ESTRADOSSATO			82,70	0,600	0,340	16,87			
	MARCIAPIEDE			81,30	1,500	0,150	18,29			
	SOMMANO...	mc					184,16	23,89	4'399,58	0,1447
267 03.03.0035.0 02	COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELL ... ettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15. PALESTRA SETTI CONTROTERRA			112,00 23,60	0,400 0,400	1,650 1,650	73,92 77,88			
	A R I P O R T A R E						151,80		1'722'684,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						41'049,39		1'767'826,97	
271 03.05.0030	CORDOLO ESTRADOSSATO 5Ø16 correnti Staffe Ø8/20	kg	5,00 413,50	95,11 1,76		1,578 0,395	750,42 287,47			
	MARCIPIEDE Ø10 corrente Collegamento 1Ø10/40		203,25	93,50 1,40		0,617 0,617	57,69 175,57			
	SOMMANO...						42'320,54	1,23	52'054,26	1,7123
	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PALESTRA PLATEA Doppia Rete Els. Ø10/20x20		26,00		828,400	0,617	13'289,19			
272 19.03.0010.0 03	MARCIPIEDE Rete Els. Ø8/20x20	kg	13,00	81,30	1,500	0,395	626,21			
	SOMMANO...						13'915,40	1,34	18'646,64	0,6134
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT ... di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cm² 250. PALESTRA MAGRO				917,600	0,100	91,76			
	SOMMANO...						91,76	91,77	8'420,82	0,2770
273 ES.01	SOLAI (SbCat 6) SOLAIO IN LATERO CEMENTO A PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO ... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H = 35 cm. PALESTRA <i>SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4</i> <i>+24+7)</i> Solaio piano terra	mq	4,00 4,00 8,00 8,00		28,000 27,720 26,900 26,640		112,00 110,88 215,20 213,12			
	SOMMANO...						651,20	63,29	41'214,45	1,3557
	OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI (SpCat 3) CORPO SCUOLA (Cat 2) SERRAMENTI (SbCat 16)									
	INFISSO PER FINESTRE E PORTE- FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ... ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante. Infissi aule SE.01 Infissi aule SE.02 SERVIZI IGIENICI Infissi aule SE.03 SERVIZI IGIENICI Infissi aule SE.04 Infissi aule SE.04.a Infissi aule SE.04.b Infissi aule SE.05		12,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,65 0,80 0,80 6,08 5,40 5,40 3,35		1,700 1,700 0,800 2,700 2,700 2,700 1,700	115,26 2,72 1,92 16,42 14,58 14,58 5,70			
	A R I P O R T A R E						171,18		1'888'163,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						171,18		1'888'163,14	
	Infissi aule SE.06 U.S		1,00	2,60		2,700	7,02			
	Tamponamento cieco aule SE.01		12,00	5,85		0,410	28,78			
	Tamponamento cieco SE.02		2,00		0,800	0,450	0,72			
	Tamponamento cieco SE.03		3,00		0,800	0,450	1,08			
	Tamponamento cieco SE.05		1,00		3,350	0,450	1,51			
	SOMMANO...	mq					210,29	172,47	36'268,72	1,1931
275 09.03.0080.0 02	TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte di alluminio a ... to plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.									
	SCUOLA SE.04		4,50				4,50			
	SCUOLA SE.04.a		4,50				4,50			
	SCUOLA SE.04.b		4,50				4,50			
	SCUOLA SE.06		1,64				1,64			
	Tamponamento cieco aule SE.01		12,00	5,14		0,410	25,29			
	Tamponamento cieco SE.02		2,00		0,800	0,450	0,72			
	Tamponamento cieco SE.03		3,00		0,800	0,450	1,08			
	Tamponamento cieco SE.05		1,00		3,350	0,450	1,51			
	SOMMANO...	mq					43,74	53,01	2'318,66	0,0763
276 INF.02	MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA PER PORTE . Accessori per po ... niglione antipanico del tipo a leva come da abaco infissi.									
	Scuola SE.06-SE.04-SE.04.a-SE.04.b						4,00			
	SOMMANO...	cad					4,00	300,63	1'202,52	0,0396
277 09.03.0100	COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli ... o realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.									
	Scuola SE.01		96,00				96,00			
	Scuola SE.04		7,00				7,00			
	Scuola SE.04.a						3,00			
	Scuola SE.04.b						4,00			
	Scuola SE.02		4,00				4,00			
	Scuola SE.03						3,00			
	Scuola SE.05						4,00			
	SOMMANO...	cad					121,00	62,50	7'562,50	0,2488
278 09.01.0060.0 02	PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno ... standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).									
	Aule P01						12,00			
	SOMMANO...	cad					12,00	461,23	5'534,76	0,1821
279 09.01.0110.0 02	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.									
	Aule P01		12,00	16,00			192,00			
	SOMMANO...	cm					192,00	3,28	629,76	0,0207
280 09.01.0110.0 01	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di A ... pera finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.									
	Aule P01						12,00			
	A R I P O R T A R E						12,00		1'941'680,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						12,00		1'941'680,06	
281 09.01.0060.0 01	SOMMANO... PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno ... misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). Servizi igienici P02	cad					12,00	54,59	655,08	0,0215
282 09.01.0110.0 01	SOMMANO... CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di A ... pera finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5. P02	cad					4,00	282,43	1'129,72	0,0372
283 09.01.0110.0 02	SOMMANO... CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0. P02	cad	4,00	16,00			4,00	54,59	218,36	0,0072
284 INF.01	SOMMANO... PORTA SCORREVOLE P03 - P04	cm					64,00	3,28	209,92	0,0069
285 VE.01	SOMMANO... VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term ... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1 (Basso Emissivo)-15-33.1. Scuola SE.01 SE.02 SE.03 SE.04 SE.04.a SE.04.b SE.05	cadauno	12,00 2,00 3,00	6,44 0,78 0,34 7,89 6,79 6,79 4,70			77,28 1,56 1,02 7,89 6,79 6,79 4,70	712,01	1'424,02	0,0468
286 INF.03	SOMMANO... SISTEMA OSCURANTE ESTERNO. Fornitura e posa in opera di o ... regola d'arte. Da computarsi su superficie di oscurazione. Scuola SE.01	mq	12,00	5,65		1,700	106,03 115,26	88,61 181,96	9'395,32 20'972,71	0,3091 0,6899
287 COP.01	LAMIERA IN COPERTURA (SbCat 19) MANTO DI COPERTURA CON LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICATA SCUOLA MANTO DI COPERTURA	mq		24,20	54,560		1'320,35 1'320,35	41,85	55'256,65	1,8177
	A R I P O R T A R E								2'030'941,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'030'941,84	
288 LAM.01	LAMIERA IN FACCIATA (SbCat 20) RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SCUOLA <u>MURATURA TIPO A</u> <i>Fronte</i> sopra aperture <i>Retro</i> <i>Lato Ovest</i> <i>Lato Est</i> <u>MURATURA TIPO E</u> <div>SOMMANO...</div>	mq		47,75 5,00 5,00 3,35 7,00 20,50 5,75 3,75 11,00		2,520 0,860 0,860 0,860 0,860 1,455 2,440 0,710 2,310	120,33 24,30 3,44 2,88 34,01 29,83 14,03 2,66 25,41			
							256,89	52,07	13'376,26	0,4400
289 09.03.0010.0 01	CORPO INGRESSO (Cat 3) SERRAMENTI (SbCat 16) INFISSE PER FINESTRE E PORTE- FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ... ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante. Infissi INGRESSO SE.03 Infissi SE.04.b Infissi SE.08 Infissi SE.07 Infissi SI.01 P.11 <div>SOMMANO...</div>	mq	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	0,80 5,40 1,70 0,80 1,00 1,20		0,800 2,700 1,300 0,800 1,100 2,100	1,28 14,58 2,21 0,64 1,10 5,04			
							24,85	172,47	4'285,88	0,1410
290 09.03.0080.0 02	TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte di alluminio a ... to plastico a una faccia ad interposto materiale isolante. Infissi INGRESSO SE.04.b <div>SOMMANO...</div>	mq	4,50			4,50	4,50			
							4,50	53,01	238,55	0,0078
291 16.02.0050.0 01	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIM ... / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. Ingresso zona filtro P06 <div>SOMMANO...</div>	cad					2,00 2,00			
								544,29	1'088,58	0,0358
292 16.02.0010.0 03	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Port ... tto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1000 x 2150. Locale soccorritori P08. <div>SOMMANO...</div>	cad					1,00 1,00			
								379,74	379,74	0,0125
	A R I P O R T A R E								2'050'310,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'050'310,85	
293 16.02.0070.0 01	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti ... usi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale. Porta zona filtro						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	22,07	22,07	0,0007
294 16.02.0070.0 03	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti ... collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva. Ingresso zona filtro		4,00				4,00			
	SOMMANO...	cad					4,00	156,64	626,56	0,0206
295 16.02.0070.0 06	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti ... nete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale. Ingresso zona filtro		4,00				4,00			
	SOMMANO...	cad					4,00	65,66	262,64	0,0086
296 16.02.0070.0 12	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti ... elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400. Ingresso zona filtro						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	136,86	273,72	0,0090
297 INF.02	MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA PER PORTE . Accessori per po ... niglione antipanico del tipo a leva come da abaco infissi. Ingresso SE.04.b - P11						3,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	300,63	901,89	0,0297
298 09.03.0100	COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli ... o realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. Ingresso SE.04.b Ingresso SE.03 Ingresso SE.08 Ingresso SE.12 Ingresso SE.13 Ingresso SE.14		2,00 2,00 2,00 8,00 6,00 6,00				4,00 2,00 2,00 8,00 6,00 6,00			
	SOMMANO...	cad					28,00	62,50	1'750,00	0,0576
299 INF.01	PORTA SCORREVOLE Ingresso P10						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	712,01	712,01	0,0234
300 09.01.0060.0 01	PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno ... misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). Ingresso P07						2,00			
	A R I P O R T A R E						2,00		2'054'859,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2,00		2'054'859,74	
	Ingresso P09						1,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	282,43	847,29	0,0279
301 09.01.0110.0 01	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di A ... pera finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5. P07 P09						2,00 1,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	54,59	163,77	0,0054
302 09.01.0110.0 02	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0. P07		2,00	16,00			32,00			
	SOMMANO...	cm					32,00	3,28	104,96	0,0035
303 VE.01	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term ... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1 (Basso Emissivo)-15-33.1. Ingresso S3.03 SE.04.b SE.08		2,00	0,44 6,87 1,32			0,88 6,87 1,32			
	SOMMANO...	mq					9,07	88,61	803,69	0,0264
304 09.05.0060.0 16	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Vetrate termoacustiche ... orre. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 6-12-6. P11		2,00	0,75			1,50			
	SOMMANO...	mq					1,50	41,14	61,71	0,0020
305 10.01.0010.0 02	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 pe ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. SE.08		1,00	2,21		23,000	50,83			
	SOMMANO...	kg					50,83	7,04	357,84	0,0118
306 LAM.01	LAMIERA IN FACCIATA (SbCat 20) RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO INGRESSO <u>MURATURA TIPO A1</u>		2,00	10,45		1,450	30,31			
	SOMMANO...	mq					30,31	52,07	1'578,24	0,0519
307 09.03.0010.0 01	CORPO SPOGLIATOI (Cat 4) SERRAMENTI (SbCat 16) INFISSO PER FINESTRE E PORTE- FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ... ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante. Infissi SPOGLIATOI SE.11		1,00	1,50		0,800	1,20			
	A R I P O R T A R E						1,20		2'058'777,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1,20		2'058'777,24	
308 09.03.0080.0 02	Infissi SE.12		4,00	2,00		0,800	6,40			
	Infissi SE.13		2,00	3,00		0,800	4,80			
	Infissi SE.14		3,00	1,50		0,800	3,60			
	Infissi SE.09 (C.T. - Magazzino)		2,00	0,90		2,700	4,86			
	Tamponamento SE.12		4,00		2,000	0,450	3,60			
	Tamponamento SE.13		2,00		3,000	0,450	2,70			
	Tamponamento SE.14		3,00		1,500	0,450	2,03			
	SOMMANO...	mq					29,19	172,47	5'034,40	0,1656
	TAMBURATURA DI PORTE.									
	Tamburatura di porte di alluminio a ... to plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.									
	Tamponamento SE.12		4,00		1,850	0,450	3,33			
	Tamponamento SE.13		2,00		2,700	0,450	2,43			
	Tamponamento SE.14		3,00		1,350	0,450	1,82			
	SOMMANO...	mq					7,58	53,01	401,82	0,0132
309 16.02.0050.0 01	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIM ... / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60.									
	Magazzino /spogliatoi P13						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	544,29	1'088,58	0,0358
310 INF.02	MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA PER PORTE . Accessori per po ... niglione antipanico del tipo a leva come da abaco infissi.									
	Spogliatoi P12- SE.10						3,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	300,63	901,89	0,0297
311 09.01.0060.0 01	PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno ... misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).									
	Spogliatoio P02						4,00			
	Spogliatoio P14						2,00			
	SOMMANO...	cad					6,00	282,43	1'694,58	0,0557
312 09.01.0110.0 01	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.									
	Controtelai in legno di A ... pera finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.									
	Spogliatoio P02						4,00			
	Spogliatoio P14						2,00			
	SOMMANO...	cad					6,00	54,59	327,54	0,0108
313 09.01.0110.0 02	CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.									
	Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.									
	P02		4,00	16,00			64,00			
	SOMMANO...	cm					64,00	3,28	209,92	0,0069
314 VE.01	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term ... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1									
	A R I P O R T A R E								2'068'435,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'068'435,97	
315 LAM.01	(Basso Emissivo)-15-33.1.									
	Spogliatoi SE.10		4,00	1,14			4,56			
	Spogliatoi SE.12		4,00	0,94			3,76			
	Spogliatoi SE.13		2,00	1,41			2,82			
	Spogliatoi SE.14		3,00	0,66			1,98			
	SOMMANO...	mq					13,12	88,61	1'162,56	0,0382
	LAMIERA IN FACCIATA (SbCat 20)									
	RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPOGLIATOI MURATURA TIPO A1			39,20		1,450	56,84			
	SOMMANO...	mq					56,84	52,07	2'959,66	0,0974
	CORPO PALESTRA (Cat 5) SERRAMENTI (SbCat 16)									
316 09.03.0010.0 01	INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ... ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.									
	Infissi PALESTRA SE.15		12,00	4,50		2,200	118,80			
	Infissi SE.10		4,00	1,20		2,700	12,96			
	Infissi P.12		2,00	1,20		2,100	5,04			
	SOMMANO...	mq					136,80	172,47	23'593,90	0,7761
317 09.03.0080.0 02	TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte di alluminio a ... to plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.									
	Infissi PALESTRA SE.10		4,00	0,68			2,72			
	SOMMANO...	mq					2,72	53,01	144,19	0,0047
318 09.03.0110	COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Com ... ura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard). SCUOLA						178,20			
	SOMMANO...	mq					178,20	9,89	1'762,40	0,0580
319 09.03.0110	COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Com ... ura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard). INGRESSO						24,85			
	SOMMANO...	mq					24,85	9,89	245,77	0,0081
320 09.03.0110	COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Com ... ura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard). SPOGLIATOI						20,86			
	SOMMANO...	mq					20,86	9,89	206,31	0,0068
	A R I P O R T A R E								2'098'510,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'098'510,76	
321 09.03.0110	COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Com ... ura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard). PALESTRA						136,80			
	SOMMANO...	mq					136,80	9,89	1'352,95	0,0445
322 09.03.0120	COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO. Compens ... sura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral". SCUOLA						178,20			
	SOMMANO...	mq					178,20	13,29	2'368,28	0,0779
323 09.03.0120	COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO. Compens ... sura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral". INGRESSO						32,77			
	SOMMANO...	mq					32,77	13,29	435,51	0,0143
324 09.03.0120	COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO. Compens ... sura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral". SPOGLIATOI						18,43			
	SOMMANO...	mq					18,43	13,29	244,93	0,0081
325 09.03.0120	COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO. Compens ... sura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral". PALESTRA						131,76			
	SOMMANO...	mq					131,76	13,29	1'751,09	0,0576
326 INF.02	MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA PER PORTE . Accessori per po ... niglione antipanico del tipo a leva come da abaco infissi. Palestra SE.10						3,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	300,63	901,89	0,0297
327 09.03.0100	COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compens agli ... o realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. Palestra SE.15		48,00				48,00			
	SOMMANO...	cad					48,00	62,50	3'000,00	0,0987
328 VE.01	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term ... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1 (Basso Emissivo)-15-33.1. Palestra		12,00	6,60			79,20			
	A R I P O R T A R E						79,20		2'108'565,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						79,20		2'108'565,41	
329 09.05.0060.0 16	SOMMANO... VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Vetrate termoacustiche ... orre. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 6-12-6. P.12	mq					79,20	88,61	7'017,91	0,2309
							1,50			
	SOMMANO...	mq	2,00	0,75			1,50	41,14	61,71	0,0020
330 INF.04	ATTUATORE ELETTRICO PER FINESTRE Infissi palestra (3 per ogni finestra + 2)						35,00			
	SOMMANO...	cadauno					35,00	197,78	6'922,30	0,2277
331 COP.01	LAMIERA IN COPERTURA (SbCat 19) MANTO DI COPERTURA CON LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICATA PALESTRA <u>MANTO DI COPERTURA</u>			32,30	26,350		851,11			
	SOMMANO...	mq					851,11	41,85	35'618,95	1,1717
332 LAM.01	LAMIERA IN FACCIATA (SbCat 20) RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PALESTRA <u>MURATURA TIPO G e G1</u> <u>MURATURA TIPO H</u>			10,50		1,050	11,03			
				85,15		1,500	127,73			
				24,25		1,050	25,46			
	SOMMANO...	mq					164,22	52,07	8'550,94	0,2813
333 ES.03.1	OS32 - STRUTTURE IN LEGNO (SpCat 4) CORPO SCUOLA (Cat 2) OPERE IN LEGNO (SbCat 4) ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL24h ... eticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili). SCUOLA Travi Principali Travi Principali Sagomate in Esterno		25,00 25,00	20,80 3,36	0,240 0,240	0,400 0,240	49,92 4,84			
	SOMMANO...	mc					54,76	1'772,12	97'041,29	3,1921
334 ES.05	TAVOLATO STRUTTURALE IN ABETE PER INTERNI. Fornitura in o ... Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm. SCUOLA Tavolato strutturale in legno di abete per interni			20,80	54,460	0,100	113,28			
	SOMMANO...	mc					113,28	820,40	92'934,91	3,0571
	A R I P O R T A R E								2'356'713,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'356'713,42	
335 ES.06	TAVOLATO STRUTTURALE IN LARICE PER ESTERNI. Fornitura in ... Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm. SCUOLA Tavolato strutturale in legno di larice per esterni			3,36 17,44	54,460 0,985	0,100 0,100	18,30 3,44			
	SOMMANO...	mc	2,00				21,74	984,16	21'395,64	0,7038
336 05.02.0050	SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE. Spalmatura di ... tezza. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SCUOLA Intradosso Bordi laterali travi			20,80 20,80	54,460	0,400	1'132,77 399,36			
	SOMMANO...	mq	48,00				1'532,13	8,54	13'084,39	0,4304
337 05.02.0052	SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IMPERMEABILIZZAN ... sione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SCUOLA Intradosso Bordi laterali travi Morali di chiusura manto di copertura			3,36 17,44 3,36 150,52	54,460 0,985	0,240	182,99 34,36 40,32 60,21			
	SOMMANO...	mq	2,00 50,00				317,88	7,12	2'263,31	0,0745
	CORPO PALESTRA (Cat 5)									
338 ES.03.2	ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL32h ... eticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili). PALESTRA Travi secondarie 16x36 cm			33,76	0,160	0,360	21,39			
	SOMMANO...	mc	11,00				21,39	2'126,54	45'486,69	1,4963
339 ES.04	ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL32c ... eticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili). PALESTRA Travi Principali 24x192 cm			24,00	0,240	1,920	66,36			
	SOMMANO...	mc	6,00				66,36	1'509,47	100'168,43	3,2950
340 05.02.0050	SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE. Spalmatura di ... tezza. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. PALESTRA lati travi			24,00 33,76		1,920 0,360	552,96 267,38			
	SOMMANO...	mq	12,00 22,00				820,34	8,54	7'005,70	0,2305
	A R I P O R T A R E								2'546'117,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'546'117,58	
341 05.02.0052	SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IMPERMEABILIZZAN ... sione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. PALESTRA lati travi		44,00	1,15		0,360	18,22			
	SOMMANO...	mq					18,22	7,12	129,73	0,0043
342 D	OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI (SpCat 5) AREA ESTERNA (Cat 1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO (SbCat 26)									
	IMPIANTO FOTVOLTAICO 20 KW					1,000	1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	40'000,00	40'000,00	1,3158
343 E	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO (SbCat 27)									
	IMPIANTO LUCE ESTERNO						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	12'000,00	12'000,00	0,3947
344 Q1	QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE (SbCat 29)									
	Q1 QUADRO CONTATORI						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	2'000,00	2'000,00	0,0658
345 IE20	LINEA QUADRO GENERALE						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'300,00	1'300,00	0,0428
346 A3	CABINA TRASFORMAZIONE ENEL (SbCat 30)									
	Impianto elettrico centrale trasformazione						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	900,00	900,00	0,0296
347 A1	IMPIANTO TERRA CABINA						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00	0,0329
348 A3	Impianto elettrico centrale trasformazione						1,00			
	A R I P O R T A R E						1,00		2'603'447,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1,00		2'603'447,31	
	SOMMANO...	a corpo					1,00	900,00	900,00	0,0296
	CORPO SCUOLA (Cat 2) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA (SbCat 24)									
349 01.01	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Noval ... -1 (CEI 34-21) CEI EN 62031 (34-118), CEI EN 62471 (76-9).						52,00			
	SOMMANO...	cadauno					52,00	240,50	12'506,00	0,4114
350 01.02	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Noval ... -1 (CEI 34-21) CEI EN 62031 (34-118), CEI EN 62471 (76-9).						13,00			
	SOMMANO...	cadauno					13,00	220,00	2'860,00	0,0941
351 01.03	Fornitura e posa in opera di kit per fissaggio a plafone ... n lamiera di acciaio zincata. Dimensioni: H 40 mm L 590 mm						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	28,00	28,00	0,0009
352 01.04	Fornitura e posa in opera di strip LED flessibile tipo No ... alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1.						32,00			
	SOMMANO...	cadauno					32,00	140,00	4'480,00	0,1474
353 01.05	Fornitura e posa in opera di alimentatore LED a tensione ... dc, 220-240 V 50/60Hz; - potenza totale 100 W max; - IP20.						32,00			
	SOMMANO...	cadauno					32,00	62,25	1'992,00	0,0655
354 01.06	Fornitura e posa in opera di profilo dissipante per insta ... o termoplastico incluse; - staffe di fissaggio in acciaio.						50,00			
	SOMMANO...	cadauno					50,00	32,00	1'600,00	0,0526
355 01.07	Fornitura e posa in opera di profilo dissipante per insta ... rmoplastico incluse; - n°4 staffe di fissaggio in acciaio.						28,00			
	SOMMANO...	cadauno					28,00	60,50	1'694,00	0,0557
356 01.08	Fornitura e posa in opera di lampada industriale tipo Pad ... e on-board; - normative di riferimento EN 60598, EN 62471.						36,00			
	A R I P O R T A R E						36,00		2'629'507,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						36,00		2'629'507,31	
357 01.09	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di kit per il montaggio a paret ... nte, anodizzato orientabile da 0° a 90° in 12 step da 7,5°	cadauno					36,00	1'110,00	39'960,00	1,3145
	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di plafoniera Led tipo NOBILED ... ale 12W; - lumen nominali 1200 lm; - apertura fascio 120°.	cadauno					36,00	23,00	828,00	0,0272
358 01.10	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di plafoniera Led tipo NOBILED ... ale 22W; - lumen nominali 2200 lm; - apertura fascio 120°.	cadauno					16,00	70,00	1'120,00	0,0368
359 01.11	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di plafoniera Led tipo NOBILED ... ale 48W; - lumen nominali 4600 lm; - apertura fascio 120°.	cadauno					15,00	80,00	1'200,00	0,0395
360 01.12	SOMMANO... PUNTO ACCENSIONE CON REGOLAZIONE	cadauno					23,00	270,00	6'210,00	0,2043
361 IS6	SOMMANO... IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (SbCat 25)	cad.					1,00	216,00	216,00	0,0071
362 02.01	SOMMANO... Centrale tipo INOTEC mod. CLS 24.1 POWER 48Ah o equivalen ... ore di 2 anni, e stampabile direttamente tramite software.	cadauno					2,00	3'600,00	7'200,00	0,2368
363 02.02	SOMMANO... DPÜ, modulo per sorveglianza trifase predisposto per esse ... 'interno dei quadri elettrici con sistema di aggancio DIN.	cadauno					2,00	64,00	128,00	0,0042
364 02.03	SOMMANO... Lampada di sicurezza per montaggio a parete e soffitto ti ... nica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.	cadauno					40,00	112,00	4'480,00	0,1474
	A R I P O R T A R E								2'690'849,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'690'849,31	
365 02.04	Lampada di sicurezza antipanico costruita in lamiera di a ... nica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.						3,00			
	SOMMANO...	cadauno					3,00	71,00	213,00	0,0070
366 02.05	Elettronica 24V DC per alimentazione apparecchio SN 9104. ... el circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.						3,00			
	SOMMANO...	cadauno					3,00	70,00	210,00	0,0069
367 02.06	Lampada antipanico tipo INOTEC mod. SN 9107 LED o equival ... 0, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED).						10,00			
	SOMMANO...	cadauno					10,00	85,00	850,00	0,0280
368 02.07	Elettronica d'alimentazione costante 2x2W. Power LED per ... el circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.						10,00			
	SOMMANO...	cadauno					10,00	79,00	790,00	0,0260
369 02.08	Lampada per illuminazione di emergenza in acciaio inox ti ... nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015						12,00			
	SOMMANO...	cadauno					12,00	214,00	2'568,00	0,0845
370 02.09	Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga tipo IN ... nica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.						8,00			
	SOMMANO...	cadauno					8,00	121,00	968,00	0,0318
371 02.10	Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o equivalente ad 1 ... ile ad una distanza massima di 22mt. secondo norma EN1838.						7,00			
	SOMMANO...	cadauno					7,00	34,00	238,00	0,0078
372 02.11	Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o equivalente a 2- ... bile ad una distanza massima di 30mt secondo norma EN1838.						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	38,00	38,00	0,0013
373 02.12	Lampada di emergenza e segnalazione vie di fuga monofacci ... nica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.						4,00			
	A R I P O R T A R E						4,00		2'696'724,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'702'467,58	
383 CA11	SIRENA EXT. ADEMCO AI-40 12V-120dB						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	154,94	154,94	0,0051
384 CA12	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico MPEXER a ... inito a perfetta regola d'arte. CONTATTO MAGNETICO MPLEXER						8,00			
	SOMMANO...	cad.					8,00	39,00	312,00	0,0103
385 H44.C12.B0 1	Posto lavoro con 3 prese RJ45 e quota parte quadro						32,00 8,00 10,00			
	1						50,00	135,00	6'750,00	0,2220
386 IS5	PREDISPOSIZIONE LIM						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	200,79	200,79	0,0066
387 IS7	DISPOSITIVO ALLARME PER BAGNO DISABILI						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	115,00	115,00	0,0038
	QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE (SbCat 29)									
388 H07.A20.C0 0	Cavidotto interrato in PVC diam. 1 x 100 - 125 mm						100,00			
	SOMMANO...	m					100,00	10,00	1'000,00	0,0329
389 H08.A05.A8 2	Canalina in pvc Bocchiotti TA 150x80						30,00			
	SOMMANO...	m					30,00	29,10	873,00	0,0287
390 H08.A05.A8 6	Canalina in pvc Bocchiotti TA 200x80						63,00			
	SOMMANO...	m					63,00	33,30	2'097,90	0,0690
391 H32.D01.A0 1	Punto lavoro completo IP 40 composto da 2 prese unel e 3 prese 2x10A						50,00			
	SOMMANO...	cad.					50,00	49,06	2'453,00	0,0807
	A R I P O R T A R E								2'716'424,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'716'424,21	
392 Q5	Q5 QUADRO SCUOLA						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	4'000,00	4'000,00	0,1316
393 IE1	Impianto di intercollegamento di messa a terra						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00	0,0329
394 IE2	Fornitura e posa in opera di Impianto di sgancio						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00	0,0395
395 IE23	LINEA Q GENERALE- Q 5 SCUOLA						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00	0,0395
	CORPO INGRESSO (Cat 3)									
396 Q2	Q2 QUADRO GENERALE						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	2'200,00	2'200,00	0,0724
397 Q3	Q3 QUADRO CENTRALE TERMICA						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	5'000,00	5'000,00	0,1645
398 IE21	LINEA Q GENERALE- Q 3 CENTRALE TERMICA						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00	0,0395
	CORPO PALESTRA (Cat 5)									
399 Q4	Q4 QUADRO PALESTRA						1,00			
	SOMMANO...	cad.					1,00	3'500,00	3'500,00	0,1151
400 IE22	LINEA Q GENERALE -Q4 PALESTRA						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	800,00	800,00	0,0263
	OS28- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO (SpCat 6) AREA ESTERNA (Cat 1) IMPIANTO A GAS METANO (SbCat 34)									
401	TUBO POLIETILENE USO GAS									
	A R I P O R T A R E								2'736'524,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'736'524,21	
TEA004	METANO DN 50						25,00			
	SOMMANO...	ml					25,00	14,60	365,00	0,0120
402 TEB036	TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO D 1"1/2						25,00			
	SOMMANO...	ml					25,00	22,63	565,75	0,0186
403 TEB037	TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO D 3/4"						5,00			
	SOMMANO...	ml					5,00	12,18	60,90	0,0020
404 TEC002	VALVOLA A SFERA USO GAS METANO D 1"1/2						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	40,35	80,70	0,0027
405 TEC003	VALVOLA A SFERA USO GAS METANO D 3/4"						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	13,45	13,45	0,0004
406 TEC009	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX D 2"						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	32,44	32,44	0,0011
407 TEC010	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX D 3/4"						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	9,49	9,49	0,0003
408 TEC012	GIUNTO TRANSIZIONE DN 50						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	67,25	134,50	0,0044
409 TZA005	COLORAZIONE TUBO GAS						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	118,67	118,67	0,0039
410 TZA003	COLLEGAMENTO IMPIANTO GAS AL CONTATORE						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	197,78	197,78	0,0065
	CORPO SCUOLA (Cat 2) CENTRALE TERMICA (SbCat 31)									
	A R I P O R T A R E								2'738'102,89	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'738'102,89	
411 TAA001	POMPA DI CALORE						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	17'343,83	17'343,83	0,5705
412 TAA07	CALDAIA MURALE						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	6'526,78	6'526,78	0,2147
413 TAD 0200	Fornitura e posa in opera di collettore di centrale (and ... ostegno in acciaio zincato verniciatoa pavimento e a muro.						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'740,48	1'740,48	0,0573
414 TAD 02005	Fornitura e posa in opera di defangatore marca CALEFFI ar ... e bulloni, e coibentazione protetta con guaina ISOGENOPAK.						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	119,46	119,46	0,0039
415 TAD 01	VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA LT 200						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	310,12	310,12	0,0102
416 TAD 010	VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA LT 12						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	35,33	70,66	0,0023
417 TAB04	Fornitura e posa in opera di gruppo di carico automatico ... D 1/2" e collegamento alla linea di alimentazione idrica.						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	197,78	197,78	0,0065
418 TAD 02021	TERMOMETRO 120°C						4,00			
	SOMMANO...	cadauno					4,00	30,62	122,48	0,0040
419 TAD 02022	MANOMETRO						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	37,97	37,97	0,0012
420 TAD 02023	FILTRO Y						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	71,04	142,08	0,0047
	A R I P O R T A R E								2'764'714,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'764'714,53	
421 TBD 030	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.						40,00			
	SOMMANO...	ml					40,00	28,14	1'125,60	0,0370
422 TBD 031	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.						10,00			
	SOMMANO...	ml					10,00	26,42	264,20	0,0087
423 TEB021	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato file ... affe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.						2,00			
	SOMMANO...	ml					2,00	24,76	49,52	0,0016
424 TBD 087	TUBO RAME ISOLATO D 33/35						8,00			
	SOMMANO...	ml					8,00	37,58	300,64	0,0099
425 TBD 088	TUBO RAME ISOLATO D 25/28						5,00			
	SOMMANO...	ml					5,00	31,33	156,65	0,0052
426 TBD 089	TUBO RAME ISOLATO D 19/22						8,00			
	SOMMANO...	ml					8,00	26,01	208,08	0,0068
427 TBD 092	TUBO RAME ISOLATO D 12/14						5,00			
	SOMMANO...	ml					5,00	11,68	58,40	0,0019
428 TAD 094	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 2"						6,00			
	SOMMANO...	cadauno					6,00	58,12	348,72	0,0115
429 TAD 093	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 1"1/2						5,00			
	SOMMANO...	cadauno					5,00	38,05	190,25	0,0063
430 TAD 090	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 3/4"						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	12,26	24,52	0,0008
431 TEB020.1	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato file ... affe di sostegno, raccorderia,									
	A R I P O R T A R E								2'767'441,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'767'441,11	
432 TEB022.1	curve, tee, pezzi speciali.						20,00			
	SOMMANO...	ml					20,00	28,83	576,60	0,0190
	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato file ... affe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.						5,00			
	SOMMANO...	ml					5,00	16,62	83,10	0,0027
433 TBB 0010	IMPIANTO A PANNELLI (SbCat 32)									
	ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'946,96	1'946,96	0,0640
434 TAH0083	TERMOSTATO SICUREZZA						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	59,33	59,33	0,0020
435 TBB 0112	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 2" completa di attacchi filettati.						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	51,42	102,84	0,0034
436 TAD 094	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 2"						3,00			
	SOMMANO...	cadauno					3,00	58,12	174,36	0,0057
437 TAD 02004	Fornitura e posa in opera di separatore aria marca CALEFF ... e bulloni, e coibentazione protetta con guaina ISOGENOPAK.						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	893,18	1'786,36	0,0588
438 TBD 027	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... , tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.						3,00			
	SOMMANO...	ml					3,00	91,30	273,90	0,0090
439 TBD 029	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... , tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.						8,00			
	SOMMANO...	ml					8,00	76,45	611,60	0,0201
440 TBD 032	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... , tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.									
	A R I P O R T A R E								2'773'056,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'773'056,16	
441 TBD 033	TUBO ACCIAIO ISOLATO D 2"	ml					60,00	66,48	3'988,80	0,1312
							60,00			
442 TBD 034	TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"1/2	ml					40,00	24,39	975,60	0,0321
							40,00			
443 TBD 035	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... , tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.	ml					10,00	19,07	190,70	0,0063
							10,00			
444 TBD 036	TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"	ml					20,00	15,93	318,60	0,0105
							20,00			
445 TCF008	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 9+9	ml					110,00	12,77	1'404,70	0,0462
							110,00			
446 TCF009	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 8+8	ml					1,00	790,33	790,33	0,0260
							1,00			
447 TCF012	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 7+7	cadauno					1,00	742,87	742,87	0,0244
							1,00			
448 TCF013	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 6+6	cadauno					2,00	685,91	1'371,82	0,0451
							2,00			
449 TCF019	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 5+5	cadauno					4,00	636,06	2'544,24	0,0837
							4,00			
450 TCG001	TUBO POLIETILENE RETICOLATO	ml					2,00	461,23	922,46	0,0303
							2,00			
	A R I P O R T A R E						4'850,00			
							4'850,00	1,50	7'275,00	0,2393
									2'793'581,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'793'581,28	
451 TCH0030	Fornitura e posa in opera di pannello isolante ProterRapi ... /m°C Resistenza al fuoco : Euroclasse E Confezione : 5 m²						1'100,00			
	SOMMANO...	mq.					1'100,00	14,95	16'445,00	0,5410
452 TCH004	BANDA PERIMETRALE						700,00			
	SOMMANO...	ml					700,00	1,31	917,00	0,0302
453 TCH0040	CURVE RIGIDE A 90						130,00			
	SOMMANO...	cadauno					130,00	1,10	143,00	0,0047
454 TCH0041	ISOLAMENTO TUBAZIONI						15,00			
	SOMMANO...	mq.					15,00	2,53	37,95	0,0012
455 TCH0042	GUAINA CORRUGATA SPEZZATA						140,00			
	SOMMANO...	cadauno					140,00	0,87	121,80	0,0040
456 TCH005	CLIPS UNCINATE						2'425,00			
	SOMMANO...	cadauno					2'425,00	0,13	315,25	0,0104
457 TCH008	FILM DI POLIETILENE						1'320,00			
	SOMMANO...	mq.					1'320,00	1,61	2'125,20	0,0699
458 TCH006	ADDITIVO TERMICO						297,00			
	SOMMANO...	l					297,00	4,35	1'291,95	0,0425
	APPARECCHIATURE CONTABILIZZAZIONE (SbCat 35)									
459 TAH0007	Fornitura e posa in opera di modem marca COSTER o similar ... 1 collegamento delle apparecchiature periferiche con C-Bus						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	830,68	830,68	0,0273
460 TAH0009	Fornitura e posa in opera di regolatore comado cascata du ... zo di una sonda sul collettore o du 2 sinde sulle caldaie.						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'327,51	1'327,51	0,0437
	A R I P O R T A R E								2'817'136,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'817'136,62	
461 TAH0010	OTTIMIZZATORE CLIMATICO XSE600/ S1						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	655,05	1'310,10	0,0431
462 TAH 117	UNITA' CENTRALE DI VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE AMBIENTE UMT 704						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'149,50	1'149,50	0,0378
463 TAH0011	REGOLATORE UNIVERSALE DRU 418						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	462,81	462,81	0,0152
464 TAH0012	Fornitura e posa in opera di unità comando on-off temporali ... 28 completo di ACB 400 PLUGHIN-IN per comunicazioni C-Bus						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	244,46	244,46	0,0080
465 TAH0013	Fornitura e posa in opera di unità memorizzazione tempera ... 48 completo di ACB 400 PLUGHIN-IN per comunicazioni C-Bus						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	427,21	427,21	0,0141
466 TAH0008	Fornitura e posa in opera di master con le unità periferiche marca COSTER o similare mod. UMT 704 completo di C-Bus						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'149,50	1'149,50	0,0378
467 TAH 1092	Fornitura e posa in opera di valvola ad attuatore marca C ... ervomotore art. CLIN 318 e PLUG-IN PER COMUNICAZIONE C-Bus						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	844,92	1'689,84	0,0556
468 TAH 1093	Fornitura e posa in opera di valvola ad attuatore marca C ... di servomotore art. CLIN 318 e -IN PER COMUNICAZIONE C-Bus						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	537,17	537,17	0,0177
469 TAH 106	INSERITORE SEQUENZIALE DI POMPE IPG 318						2,00			
	A R I P O R T A R E						2,00		2'824'107,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2,00		2'824'107,21	
470 TAH 1072	SOMMANO... SONDA ESTERNA SAE 001	cadauno					2,00	272,94	545,88	0,0180
							1,00			
471 TAH 1070	SOMMANO... SONDA TEMPERATURA AD IMMERSIONE SIH 010	cadauno					1,00	51,42	51,42	0,0017
							4,00			
472 TAH 1071	SOMMANO... SONDA TEMPERATURA A FILO SAF 010	cadauno					4,00	79,90	319,60	0,0105
							4,00			
473 TAH 118	SOMMANO... REGOLATORE ELETTRONICO TEMPERATURA AMBIENTE RTB 040	cadauno					4,00	99,68	398,72	0,0131
							29,00			
474 TAH119	SOMMANO... SERVOMOTORE PER VALVOLA SUL COLLETTORE SE1T24S	cadauno					29,00	213,60	6'194,40	0,2038
							122,00			
475 TBB 0010	SOMMANO... CORPO PALESTRA (Cat 5) IMPIANTO A PANNELLI (SbCat 32) ELETTPOMPA DI CIRCOLAZIONE	cadauno					122,00	37,97	4'632,34	0,1524
							1,00			
476 TAH0083	SOMMANO... TERMOSTATO SICUREZZA	cadauno					1,00	1'946,96	1'946,96	0,0640
							1,00			
477 TAD 02004	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di separatore aria marca CALEFF ... e bulloni, e coibentazione protetta con guaina ISOGENOPAK.	cadauno					1,00	59,33	59,33	0,0020
							2,00			
478 TAD 094	SOMMANO... VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 2"	cadauno					2,00	893,18	1'786,36	0,0588
							3,00			
479 TBB 0112	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 2" completa di attacchi filettati.	cadauno					3,00	58,12	174,36	0,0057
	A R I P O R T A R E								2'840'216,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'840'216,58	
480 TBD 029	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... , tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.	SOMMANO... cadauno					2,00	51,42	102,84	0,0034
							2,00			
481 TBD 032	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... , tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.	SOMMANO... ml					8,00	76,45	611,60	0,0201
							8,00			
482 TBD 033	TUBO ACCIAIO ISOLATO D 2"	SOMMANO... ml					20,00	66,48	1'329,60	0,0437
							20,00			
483 TBD 034	TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"1/2	SOMMANO... ml					15,00	24,39	365,85	0,0120
							15,00			
484 TBD 035	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non leg ... , tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.	SOMMANO... ml					10,00	19,07	190,70	0,0063
							10,00			
485 TBD 036	TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"	SOMMANO... ml					5,00	15,93	79,65	0,0026
							5,00			
486 TBD 037	TUBO ACCIAIO ISOLATO D 3/4"	SOMMANO... ml					90,00	12,77	1'149,30	0,0378
							90,00			
487 TCF006	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 10+10	SOMMANO... cadauno					10,00	10,59	105,90	0,0035
							10,00			
488 TCF013	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 6+6	SOMMANO... cadauno					4,00	852,83	3'411,32	0,1122
							4,00			
489 TCF019	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO 5+5	SOMMANO... cadauno					2,00	636,06	1'272,12	0,0418
							2,00			
	A R I P O R T A R E						1,00		2'848'835,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1,00		2'848'835,46	
490 TCG001	SOMMANO...	cadauno					1,00	461,23	461,23	0,0152
	TUBO POLIETILENE RETICOLATO						4'550,00			
491 TCH0030	SOMMANO...	ml					4'550,00	1,50	6'825,00	0,2245
	Fornitura e posa in opera di pannello isolante ProterRapi ... /m°C Resistenza al fuoco : Euroclasse E Confezione : 5 m²						1'000,00			
492 TCH004	SOMMANO...	mq.					1'000,00	14,95	14'950,00	0,4918
	BANDA PERIMETRALE						300,00			
493 TCH0040	SOMMANO...	ml					300,00	1,31	393,00	0,0129
	CURVE RIGIDE A 90						114,00			
494 TCH0041	SOMMANO...	cadauno					114,00	1,10	125,40	0,0041
	ISOLAMENTO TUBAZIONI						10,00			
495 TCH0042	SOMMANO...	mq.					10,00	2,53	25,30	0,0008
	GUAINA CORRUGATA SPEZZATA						220,00			
496 TCH005	SOMMANO...	cadauno					220,00	0,87	191,40	0,0063
	CLIPS UNCINATE						2'275,00			
497 TCH008	SOMMANO...	cadauno					2'275,00	0,13	295,75	0,0097
	FILM DI POLIETILENE						1'200,00			
498 TCH006	SOMMANO...	mq.					1'200,00	1,61	1'932,00	0,0636
	ADDITIVO TERMICO						270,00			
499 TAA03	SOMMANO...	1					270,00	4,35	1'174,50	0,0386
	OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO (SpCat 7) CORPO SCUOLA (Cat 2) CENTRALE TERMICA (SbCat 31)									
	PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA						1,00			
	A R I P O R T A R E						1,00		2'875'209,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1,00		2'875'209,04	
500 TAA05	ACCUMULATORE	SOMMANO... a corpo					1,00	5'611,78	5'611,78	0,1846
							1,00			
		SOMMANO... a corpo					1,00	5'582,97	5'582,97	0,1837
501 TAD 0201	IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 33) Fornitura e posa in opera di collettore di centrale (an ... ostegno in acciaio zincato verniciatoa pavimento e a muro.						1,00			
		SOMMANO... a corpo					1,00	316,45	316,45	0,0104
502 TDB003	ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO						2,00			
		SOMMANO... cadauno					2,00	306,96	613,92	0,0202
503 TDD005	LAVABO A CANALE						12,00			
		SOMMANO... cadauno					12,00	344,14	4'129,68	0,1358
504 TDD006	Fornitura e posa in opera di piatto doccia filo pavimento ... fonata, tubo di scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno.						1,00			
		SOMMANO... cadauno					1,00	179,59	179,59	0,0059
505 TDD010	VASO						16,00			
		SOMMANO... cadauno					16,00	225,47	3'607,52	0,1187
506 TDD014	LAVABO						7,00			
		SOMMANO... cadauno					7,00	202,53	1'417,71	0,0466
507 TDD002	GRUPPO DOCCIA DA ESTERNO						13,00			
		SOMMANO... cadauno					13,00	186,71	2'427,23	0,0798
508 TDD012	VASO PER DISABILI						4,00			
		SOMMANO... cadauno					4,00	411,39	1'645,56	0,0541
509 TDD013	LAVABO PER DISABILI						3,00			
		SOMMANO... cadauno					3,00	242,88	728,64	0,0240
	A R I P O R T A R E								2'901'470,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'901'470,09	
510 TDD0133	PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO						11,00			
	SOMMANO...	cadauno					11,00	67,25	739,75	0,0243
511 TDD022	CANALETTA SCARICO DOCCIE						12,00			
	SOMMANO...	cadauno					12,00	328,32	3'939,84	0,1296
512 TDH004	RUBINETTO CON PORTAGOMMA						8,00			
	SOMMANO...	cadauno					8,00	16,61	132,88	0,0044
513 TDF002	SEDILE DOCCIA RIBALTABILE						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	228,64	228,64	0,0075
514 TDF005	CORRIMANO cm. 150						5,00			
	SOMMANO...	cadauno					5,00	71,20	356,00	0,0117
515 TDF004	CORRIMANO cm. 90						7,00			
	SOMMANO...	cadauno					7,00	49,05	343,35	0,0113
516 TDG0053	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDRICA 13+6						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	253,16	506,32	0,0167
517 TDG0054	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDRICA 11+9						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	265,03	530,06	0,0174
518 TDG0052	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDRICA 6+3						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	138,45	138,45	0,0046
519 TDG0055	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDRICA 7+4						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	159,81	159,81	0,0053
520 TDG0056	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDRICA 6+2						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	213,60	213,60	0,0070
	A R I P O R T A R E								2'908'758,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'908'758,79	
521 TDM012	TUBO MULTISTRATO D 16X2									
	SOMMANO...	ml					550,00			
							550,00	1,90	1'045,00	0,0344
522 TEB020.2	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato file ... affe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.									
	SOMMANO...	ml					15,00			
							15,00	28,83	432,45	0,0142
523 TEB022.2	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato file ... affe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.									
	SOMMANO...	ml					10,00			
							10,00	16,62	166,20	0,0055
524 TEB031	TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO COIBENTATO D 1"1/2									
	SOMMANO...	ml					50,00			
							50,00	28,92	1'446,00	0,0476
525 TEB032	TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO COIBENTATO D 1"1/4									
	SOMMANO...	ml					150,00			
							150,00	25,02	3'753,00	0,1235
526 TEB033	TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO COIBENTATO D 1"									
	SOMMANO...	ml					3,00			
							3,00	20,23	60,69	0,0020
527 TEB034	TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO COIBENTATO D 3/4"									
	SOMMANO...	ml					115,00			
							115,00	15,11	1'737,65	0,0572
528 TEB035	TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO COIBENTATO D 1/2"									
	SOMMANO...	ml					45,00			
							45,00	12,34	555,30	0,0183
529 TDL003	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD PN 16 DN 50									
	SOMMANO...	ml					25,00			
							25,00	21,36	534,00	0,0176
530 TBB 0113	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 1"1/2 completa di attacchi filettati.									
							2,00			
	A R I P O R T A R E						2,00		2'918'489,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2,00		2'918'489,08	
531 TBB 0114	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 1" completa di attacchi filettati.	cadauno					2,00	37,18	74,36	0,0024
							2,00			
532 TBB 0116	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 3/4" completa di attacchi filettati.	cadauno					2,00	22,15	44,30	0,0015
							1,00			
533 TDN003	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di tubo di VENTILAZIONE del dia ... RIZZATE, braghe, e staffe di sostegno in acciaio zincato.	cadauno					1,00	18,20	18,20	0,0006
							6,00			
534 TEA 001	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di n.1 aspiratore centrifugo da ... o per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.	ml					6,00	11,45	68,70	0,0023
							3,00			
535 TF 002	SOMMANO... PROTEZIONE TUBAZIONI TRATTO ESTERNO	a corpo					3,00	316,45	949,35	0,0312
							1,00			
536 TZA004	SOMMANO... COLLEGAMENTO IMPIANTO IDRICO AL CONTATORE	a corpo					1,00	197,78	197,78	0,0065
							1,00			
537 S1.01.0010.0 01	SOMMANO... ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 8) ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 6) ONERI PER LA SICUREZZA (SbCat 37) PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di ... l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Ponteggio esterno Ponteggio interno palestra	mq		112,00		7,500	2'048,00 840,00	7,70	22'237,60	0,7315
538 S1.01.0010.0 02	SOMMANO... PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di ... intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.									
	A R I P O R T A R E								2'942'237,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'942'237,60	
539 S1.01.0090	Per 19 mesi di durata del cantiere		28800,00				28'800,00			
	SOMMANO...	mq					28'800,00	0,69	19'872,00	0,6537
540 S1.03.0010.0 01	TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.						3,00			
	SOMMANO...	cad					3,00	217,44	652,32	0,0215
541 S1.03.0010.0 02	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... vo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione. Spogliatoio Mensa						1,00 1,00			
	SOMMANO...	mese					2,00	274,32	548,64	0,0180
542 S1.03.0010.0 02	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione. Spogliatoio e mensa		38,00				38,00			
	SOMMANO...	mese					38,00	108,00	4'104,00	0,1350
543 S1.03.0030.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... ivo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione. Ufficio						1,00			
	SOMMANO...	mese					1,00	265,68	265,68	0,0087
544 S1.03.0030.0 02	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione. Ufficio		19,00				19,00			
	SOMMANO...	mese					19,00	100,80	1'915,20	0,0630
545 S1.03.0050.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI.Costo di uti ... per servizi igienici comuni, per il primo mese o frazione. Servizi igienici						1,00			
	SOMMANO...	mese					1,00	270,09	270,09	0,0089
546 S1.03.0100.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI.Costo di uti ... servizi igienici comuni, per ogni mese in più o frazione. Servizi igienici		19,00				19,00			
	SOMMANO...	mese					19,00	105,84	2'010,96	0,0662
546 S1.03.0100.0 01	BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per l ... lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione. Magazzino						1,00			
	A R I P O R T A R E						1,00		2'971'876,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1,00		2'971'876,49	
547 S1.03.0100.0 02	SOMMANO... BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per l ... voratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione. Magazzino	mese	19,00				1,00 19,00	103,68	103,68	0,0034
548 S1.04.0010	SOMMANO... RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di ... ri, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Per tutto il perimetro dell'area di cantiere escluso il fronte strada	mese					19,00	46,80	889,20	0,0293
549 S1.04.0040	SOMMANO... CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECI ... ri, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Cancelli per l'accesso all'area	mq		258,00		2,000	516,00 516,00	12,46	6'429,36	0,2115
550 S1.04.0060	SOMMANO... NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza de ... n opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per bandellare il bordo di scavo ed eventuali aree di lavoro	mq	2,00	7,00		2,000	28,00 28,00	24,12	675,36	0,0222
551 S2.01.0040.0 01	SOMMANO... RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... lavoratori. Rete collocata ad una altezza da terra di m 2. Palestra	m					1'000,00 1'000,00	0,27	270,00	0,0089
552 S2.01.0040.0 02	SOMMANO... RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... altezza superiore a m 2, per ogni metro in più o frazione. Interna alla palestra	mq					767,00 767,00	13,10	10'047,70	0,3305
553 S2.02.0010.0 01	SOMMANO... RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... altezza superiore a m 2, per ogni metro in più o frazione. Interna alla palestra	m	3068,00				3'068,00 3'068,00	1,76	5'399,68	0,1776
554 S2.02.0030.0 01	SOMMANO... ELMETTO DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... i garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard.	giorno	4800,00				4'800,00 4'800,00	0,03	144,00	0,0047
	OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protett ... oratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.	giorno	1200,00				1'200,00 1'200,00	0,04	48,00	0,0016
	A R I P O R T A R E								2'995'883,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'995'883,47	
555 S2.02.0060.0 01	MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI. Costo di utilizzo, p ... tire la sicurezza dei lavoratori. Senza valvola (monouso).		1800,00				1'800,00			
	SOMMANO...	giorno					1'800,00	0,13	234,00	0,0077
556 S2.02.0100.0 02	GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA. Costo di utilizzo, per la si ... nte anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.		3000,00				3'000,00			
	SOMMANO...	giorno					3'000,00	0,16	480,00	0,0158
557 S2.02.0180	GILET AD ALTA VISIBILITÀ. Costo di utilizzo, per la sicure ... ferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.									
	SOMMANO...	giorno					0,00	0,03	0,00	0,0000
558 S2.02.0210.0 01	CUFFIA ANTIRUMORE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.									
	SOMMANO...	giorno					0,00	0,05	0,00	0,0000
559 S2.02.0230.0 02	IMBRACATURA ANTICADUTA. Costo di utilizzo, per la sicurezz ... ntire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di attacco.		180,00				180,00			
	SOMMANO...	giorno					180,00	0,41	73,80	0,0024
560 S2.02.0240	CORDA D'ANCORAGGIO. Costo di utilizzo, per la sicurezza de ... ferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		180,00				180,00			
	SOMMANO...	giorno					180,00	0,12	21,60	0,0007
561 S2.02.0250	PINZA DI ANCORAGGIO. Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... ferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		180,00				180,00			
	SOMMANO...	giorno					180,00	0,12	21,60	0,0007
562 S2.02.0260	FUNE DI SICUREZZA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		180,00				180,00			
	SOMMANO...	giorno					180,00	0,53	95,40	0,0031
563 S2.02.0180	GILET AD ALTA VISIBILITÀ. Costo di utilizzo, per la sicure ... ferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per movieri		360,00				360,00			
	A R I P O R T A R E						360,00		2'996'809,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						360,00		2'996'809,87	
564 S2.02.0210.0 01	SOMMANO... CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.	giorno					360,00	0,03	10,80	0,0004
			1080,00				1'080,00			
565 S3.01.0010.0 01	SOMMANO... IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.	giorno					1'080,00	0,05	54,00	0,0018
							1,00			
566 S3.01.0010.0 02	SOMMANO... IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ori. Per ogni dispersore in più, per la durata dei lavori. Considerati n. 8 dispersori	a corpo					1,00	194,40	194,40	0,0064
							6,00			
567 S3.01.0010.0 03	SOMMANO... IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... egamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.	cad					6,00	11,88	71,28	0,0023
							4,00			
568 S4.01.0010.0 01	SOMMANO... SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, ... nio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00. Segnaletica su strada composta da cartelli di avvertimento e di obbligo	cad					4,00	16,63	66,52	0,0022
			2400,00				2'400,00			
569 S4.01.0020.0 01	SOMMANO... SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... affigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. Segnaletica di cantiere : obbligo e avvertimento	giorno					2'400,00	0,13	312,00	0,0103
			2400,00				2'400,00			
570 S4.01.0020.0 02	SOMMANO... SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... ffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 Cartellone riepilogativo dell'appalto	giorno					600,00	0,09	216,00	0,0071
							600,00	0,12	72,00	0,0024
571 S4.05.0010.0 05	SOMMANO... ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... za dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione. Da posizionare:tre distribuiti lungo la costruzione e uno in prossimità delle baracche	mese					4,00	0,60	2,40	0,0001
							4,00			
	A R I P O R T A R E								2'997'809,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								2'997'809,27	
572 S4.05.0010.0 06	ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE. Costo di utilizzo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione.		76,00				76,00			
	SOMMANO...	mese					76,00	0,08	6,08	0,0002
573 S4.05.0030	COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la sicurezza de ... lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 – UNI 1869. In baracca spogliatoio						1,00			
	SOMMANO...	mese					1,00	0,05	0,05	0,0000
574 S7.01.0020.0 02	RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFR ... antiere, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.						5,00			
	SOMMANO...	mese					5,00	13,68	68,40	0,0023
575 S7.02.0020.0 01	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... iunzione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.						10,00			
	SOMMANO...	ora					10,00	41,04	410,40	0,0135
576 S7.02.0020.0 02	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... inamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).						20,00			
	SOMMANO...	ora					20,00	36,00	720,00	0,0237
577 S7.02.0020.0 03	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... nto con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).						10,00			
	SOMMANO...	ora					10,00	20,16	201,60	0,0066
578 S7.02.0020.0 04	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... 'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.						9,40			
	SOMMANO...	ora					9,40	17,71	166,47	0,0055
579 SIC.01.0000. 000	RECINZIONE DI CANTIERE CON ELEMENTI PREFABBRICATI MODULAR ... iere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. Fronte cantiere			88,50		2,000	177,00			
	SOMMANO...	mq					177,00	3,49	617,73	0,0203
	Parziale LAVORI A CORPO euro								3'000'000,00	98,6842
	A R I P O R T A R E								3'000'000,00	

[illegible]