



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA



Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

SCUOLA PRIMARIA "Burioli"

via Orfanelle n. 22 - Ravenna - Loc. Savio

COSTRUZIONE NUOVA AULA PER ATTIVITA' MOTORIA

PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO



Segretario generale :
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL. PP.
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Sindaco
MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Luca Leonelli	Firme:	
PROGETTISTA COORDINATORE:	Ing. Alessandra Leda		
PROGETTISTA OPERE EDILI:	Ing. Alessandra Leda Ing. Silvia Zecchini		
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	Ing. Alessandra Leda		
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:	p.i. Alessandro Somma		
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI:	Ing. Alberto Babbini		
ELABORAZIONE GRAFICA:	dis. Serena Franzel		

00	Emissione	A. Leda	A. Leda	L. Leonelli	28/06/2019
Rev.	Descrizione:	Redatto:	Contollato:	Approvato:	Data:

ELABORATO:

SEZIONI STRUTTURALI

Codice Intervento:	2018/514	Codice Edificio:	G053	Codice Fase:	P/D/E	Codice Elaborato:	S14
Scala:	1:50	File:	G053-2018_514-PDE-S14-R0	Data:	28/06/2019	Revisione:	R0

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

- MATERIALI -

- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35: Rck > 300 daN/cm²
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE: XC2
COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 3.5 cm
DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm
CONSISTENZA AL GETTO SOLETTA: S4
CONSISTENZA AL GETTO PALI: S5


ACCIAIO DA ARMATURA: B450C
SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø
SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS. >= 2 MAGLIE

- LEGNO LAMELLARE -


TELAIO E TAVOLATO IN LEGNO LAMELLARE TIPO GL24h
PARETI X-LAM 5s - 14 cm (28+28+28+28+28 mm) IN LEGNO GL 24h

- ACCIAIO DA CARPENTERIA -


TUBOLARE ARMATURA PALI: S355
CARPENTERIA GENERICA (COLONNE, PIASTRE, TIRAFONDI, ETC): S235
COLLEGAMENTI LEGNO: S235 SALVO TIPOLOGIE INDICATE NEI PARTICOLARI ESECUTIVI (ES. PIASTRE, VITI, CONNETTORI TIPO ROTHBLAAS)



SEZIONE P1 - P1 - scala 1:50



SEZIONE P2 - P2 - scala 1:50



SEZIONE P3 - P3 - scala 1:50