



COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA



Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

SCUOLA PRIMARIA "Burioli"

via Orfanelle n. 22 - Ravenna - Loc. Savio

COSTRUZIONE NUOVA AULA PER ATTIVITA' MOTORIA

PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO



Segretario generale : Dott. PAOLO NERI		Assessore ai LL. PP. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI		Sindaco MICHELE DE PASCALE	
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI			Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI		
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Luca Leonelli					
PROGETTISTA COORDINATORE: ing. Alessandra Leda					
PROGETTISTA OPERE EDILI: ing. Alessandra Leda ing. Silvia Zecchini					
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: ing. Alessandra Leda					
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: p.i. Alessandro Somma					
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI: ing. Alberto Babbini					
ELABORAZIONE GRAFICA: dis. Serena Franzel					
00	Emissione	A. Leda	A. Leda	L. Leonelli	28/06/2019
Rev.	Descrizione:	Redatto:	Contollato:	Approvato:	Data:
ELABORATO:					
PIANTA PIANO TERRA					
Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato:		
2018/514	G053	P/D/E	S04		
Scala:	File:	Data:	Revisione:		
1:50	G053-2018_514-PDE-S04-R0	28/06/2019	R0		

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

- MATERIALI -

- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35: Rck > 300 daN/cm²

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE: XC2

COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO SOLETTA: S4

CONSISTENZA AL GETTO PALI: S5

ACCIAIO DA ARMATURA: B450C

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø

SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS.: >= 2 MAGLIE

- LEGNO LAMELLARE -

TELAIO E TAVOLATO IN LEGNO LAMELLARE TIPO GL24h

PARETI X-LAM 5s - 14 cm (28+28+28+28 mm) IN LEGNO GL 24h


- ACCIAIO DA CARPENTERIA -

TUBOLARE ARMATURA PALI: S355

CARPENTERIA GENERICA (COLONNE, PIASTRE, TIRAFONDI, ETC): S235

COLLEGAMENTI LEGNO: S235 SALVO TIPOLOGIE INDICATE NEI PARTICOLARI ESECUTIVI (ES. PIASTRE, VITI, CONNETTORI TIPO ROTHOBLAAS)

N.B. PER LE SEZIONI STRUTTURALI VD TAV. S14



PIANTA PIANO TERRA
scala 1:50