



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 004	<b>Asportazione delle parti distaccate di guaina nelle parti ... dell'isolante sollevamento e tiro in quota del materiale.</b> Asportazione delle parti distaccate di guaina nelle parti di copertura "inclinata", e fornitura e posa di pannello isolante in polistirene estruso-espanso tipo EPS spess. 14 cm , comprensivi fissaggi meccanici, preaccoppiato a guaina bituminosa liscia da 2 mm e sovrastante guaina ardesiata da 4,5 kg/mq flessibilità -15° armata al poliestere applicate a fiamma con giunti sovrapposti di almeno cm 10 , con longarone perimetrale di legno a contenimento dell'isolante sollevamento e tiro in quota del materiale. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	mq	45,00
Nr. 2 005	<b>Rimozione di guaina "ramata" esistente nelle parti di cop ... a in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b> Rimozione di guaina "ramata" esistente nelle parti di copertura "piana", e trasporto in pubblica discarica, fornitura e posa di guaina bituminosa liscia da 4 mm flessibilità -10° armata al poliestere e sovrastante guaina ardesiata da 4,5 kg/mq flessibilità -15° armata al poliestere applicate a fiamma con giunti sovrapposti di almeno cm 10 , e sollevamento e tiro in quota del materiale. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (trenta/50)</b>	mq	30,50
Nr. 3 006	<b>Smontaggio e rimontaggio a regola d'arte, di lattonerie, scossaline in rame esistenti nel perimetro dei tetti "piani".</b> Smontaggio e rimontaggio a regola d'arte, di lattonerie, scossaline in rame esistenti nel perimetro dei tetti "piani". <b>euro (otto/50)</b>	ml	8,50
Nr. 4 007	<b>Smontaggio e successiva sostituzione di lattonerie, scoss ... fornitura e posa di scossalina in rame 6/10 mm sv. 33 cm .</b> Smontaggio e successiva sostituzione di lattonerie, scossaline in rame esistenti nel perimetro del tetto con parete curvilinea e fornitura e posa di scossalina in rame 6/10 mm sv. 33 cm . <b>euro (trentasei/00)</b>	ml	36,00
Nr. 5 008	<b>Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera prever ... gonali, rettangolari o circolari sviluppo cm 33 Converse.</b> Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera preverniciata , colore testa di moro, al piede delle torrette ottagonali, rettangolari o circolari sviluppo cm 33 Converse. <b>euro (quaranta/00)</b>	ml	40,00
Nr. 6 009	<b>Fornitura e posa in opera di rialzo delle grondaie e scos ... el pacchetto di copertura, in rame 6/10 mm sviluppo 20cm .</b> Fornitura e posa in opera di rialzo delle grondaie e scossaline, per i maggiori spessori del pacchetto di copertura, in rame 6/10 mm sviluppo 20cm . <b>euro (venticinque/50)</b>	ml	25,50
Nr. 7 010	<b>Fornitura e posa in opera di nuovi comignoli in lamiera colore esterno testa di moro Diam. 100 mm .</b> Fornitura e posa in opera di nuovi comignoli in lamiera colore esterno testa di moro Diam. 100 mm . <b>euro (centoventi/00)</b>	ml	120,00
Nr. 8 011	<b>Smontaggio e rimontaggio di converse dei camini in laterizio esistenti.</b> Smontaggio e rimontaggio di converse dei camini in laterizio esistenti. <b>euro (sessantasei/00)</b>	cadauno	66,00
Nr. 9 012	<b>Smontaggio e rimontaggio di passerella in acciaio.</b> Smontaggio e rimontaggio di passerella in acciaio. <b>euro (milleduecentonove/97)</b>	a corpo	1'209,97
Nr. 10 013	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento del comignolo i ... o testa di moro, compresa conversa e cappello cm 60 x 120.</b> Fornitura e posa in opera di rivestimento del comignolo in muratura con lamiera preverniciata colore esterno testa di moro, compresa conversa e cappello cm 60 x 120. <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1'000,00
Nr. 11 015	<b>Demolizione e rifacimento di intonaco rovinato, con inton ... cm 1.50 , compresa tinteggiatura colore come l'esistente.</b> Demolizione e rifacimento di intonaco rovinato, con intonaco civile tradizionale spess. circa cm 1.50 , compresa tinteggiatura colore come l'esistente. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	mq	45,00
Nr. 12 016	<b>Fornitura e posa in opera di lamiera grecata colore testa di moro.</b> Fornitura e posa in opera di lamiera grecata colore testa di moro. <b>euro (sessanta/00)</b>	mq	60,00
<b>LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 2)</b>			
Nr. 13 s 001	<b>Approntamento e smantellamento cantiere , compreso attrez ... smaltimento in discarica di tutti i materiali di risulta.</b> Approntamento e smantellamento cantiere , compreso attrezzature di servizio, sollevamenti, recinzione di cantiere, pulizia e egombero rifiuti con smaltimento in discarica di tutti i materiali di risulta. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a corpo	2'500,00
Nr. 14 s 002	<b>Realizzazione di parapetto metallico provvisorio costitui ... del cantiere e misura del parapetto in proiezione lineare.</b> Realizzazione di parapetto metallico provvisorio costituito da aste metalliche e supportidi ancoraggio "certificati" con blocco a		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	morsa e/o fissaggio a muro con tappi ad espansione. Detti elementi dovranno essere montati ad un interasse non superiore a 150 cm, dotati di tavola fermapiè e di correnti in legno con quello superiore a quota 120 cm dal piano di calpestio della copertura. Comprensivo di trasporto, andata e ritorno, montaggio e successivo smontaggio, segnaletica di cantiere, come indicato in progetto, relazione e calcoli statici se necessari, compreso l'approntamento di tutti i piani di lavoro, ordinaria e straordinaria manutenzione e quant'altro previsto e richiesto dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Per il periodo di durata del cantiere e misura del parapetto in proiezione lineare. <b>euro (venticinque/00)</b>	ml	25,00
Nr. 15 S1.03.003	<b>Realizzazione di torretta di salita completa in opera, a ... eria di sicurezza. Per il periodo di durata del cantiere.</b> Realizzazione di torretta di salita completa in opera, a cavalle prefabbricate, comprensivo di trasporto, andata e ritorno, montaggio e successivo smontaggio, segnaletica di cantiere, come indicato in progetto, relazione e calcoli statici se necessari, compreso l'approntamento di tutti i piani di lavoro, ordinaria e straordinaria manutenzione e quant'altro previsto e richiesto dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Per il periodo di durata del cantiere. <b>euro (cinquemilatrecentosedici/48)</b>	a corpo	5'316,48
Nr. 16 S1.03.0070.0 01	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... ri. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.</b> BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. <b>euro (trecentotré/00)</b>	mese	303,00
Nr. 17 S1.03.0070.0 02	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.</b> BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. <b>euro (ottantatré/00)</b>	mese	83,00
Nr. 18 S2.02.0010.0 01	<b>ELMETTO DI SICUREZZA Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... i garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard.</b> ELMETTO DI SICUREZZA Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard. <b>euro (zero/04)</b>	giorno	0,04
Nr. 19 S2.02.0030.0 01	<b>OCCHIALI PROTETTIVI. Costo di utilizzo di occhiali protett ... oratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.</b> OCCHIALI PROTETTIVI. Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta. <b>euro (zero/06)</b>	giorno	0,06
Nr. 20 S2.02.0060.0 02	<b>MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.</b> Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con valvola. <b>euro (zero/40)</b>	giorno	0,40
Nr. 21 S2.02.0100.0 01	<b>GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.</b> Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione termica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In tessuto, con protezione termica fino 150°. <b>euro (zero/67)</b>	giorno	0,67
Nr. 22 S2.02.0120.0 01	<b>GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.</b> Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pellicola in nitrile. <b>euro (zero/14)</b>	giorno	0,14
Nr. 23 S2.02.0160	<b>PETTORINA AD ALTA VISIBILITÀ.</b> Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pettorina ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (zero/28)</b>	giorno	0,28
Nr. 24 S2.02.0200	<b>SCARPE DA LAVORO.</b> Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (zero/27)</b>	giorno	0,27
Nr. 25 S2.02.0210.0 01	<b>CUFFIA ANTIRUMORE.</b> Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico. <b>euro (zero/07)</b>	giorno	0,07
Nr. 26 S4.01.0020.0 01	<b>SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza ... affigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.</b> SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. <b>euro (zero/12)</b>	giorno	0,12
Nr. 27 S4.01.0020.0 02	<b>SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza ... ffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00</b> SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 <b>euro (zero/16)</b>	giorno	0,16
Nr. 28 S4.05.0010.0 06	<b>ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE. Costo di utilizzo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione.</b> ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione. <b>euro (zero/11)</b>	mese	0,11
Nr. 29 S7.02.0020.0 01	<b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... iunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.</b> RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro. <b>euro (cinquantasette/00)</b>	ora	57,00
Nr. 30 S7.02.0020.0 02	<b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... inamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).</b> RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti). <b>euro (cinquanta/00)</b>	ora	50,00
Nr. 31 S7.02.0020.0 03	<b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... nto con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).</b> RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza). <b>euro (ventiotto/00)</b>	ora	28,00
Nr. 32 S7.02.0020.0	<b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riuni ... 'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04	<p>RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.</p> <p>euro (ventiquattro/60)</p> <p>Ravenna, 09/01/2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Andrea Melandri</p>	ora	24,60